

PROPOSTA DE PREÇO

[Handwritten signatures]

PROPOSTA COMERCIAL

PEDRA BRANCA-CE, 26 DE AGOSTO DE 2022.

À
Comissão Permanente de Licitação
Russas-Ceará

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.22.07.2022 - SEINFRA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO, VÁRZEA ALEGRE, PLANALTO DA BELA VISTA E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.22.07.2022 - SEINFRA** pelo valor global de **R\$ 4.821.872,39 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)**.

O prazo de vigência do contrato será de **240 (Duzentos e Quarenta) dias**, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de **240 (Duzentos e Quarenta) Dias**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS, Carteira de Identidade nº 99098103678 expedida em 25/01/2017, Órgão Expedidor SSPDC-CE e CPF nº 958.663.453-15, como representante legal da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaramos que nos valores apresentados estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: materiais, equipamentos e mão de obra; carga transporte, descarga e montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,


MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.615.710/0001-75
PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS
CPF Nº 958.663.453-15
SÓCIO ADMINISTRADOR
Medeiros Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07.615.710/0001-75
Rua. Colaste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Pedra Branca CE


ENG. CIVIL TEOFILO CESAR DE LACERDA
RNP 060754359-0

Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0

PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS / CE - MAPP 2138.
 DATA: 26/08/2022 BDI: 20,73%
 FONTE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% DATA REF. 05/2021
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%
 DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS / CE - MAPP 2138.
 LOCAL: DIVERSOS BAIRROS DE RUSSAS / CE.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							199.427,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							199.427,00
1.1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	100,00	1.651,84	1.994,27	199.427,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							4.859,17
2.1	PREPARAÇÃO DA VIA							4.859,17
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	5,15	505,09	104,71	3.140,47
2.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	142,36	29,51	1.718,70
3	PAVIMENTAÇÃO							3.496.015,19
3.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							126.164,77
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	51,286,49	2,04	0,42	126.164,77
3.2	PAVIMENTAÇÃO							3.369.850,42
3.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	45,985,95	60,70	12,58	3.369.850,42
4	DRENAGEM SUPERFICIAL							1.026.446,62
4.1	MEIO FIOS E SARJETA							1.026.446,62
4.1.1	C0366	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	12,879,76	54,20	11,24	842.851,49
4.1.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	376,42	394,79	81,84	179.413,06
4.1.3	OMP-5901448	SARJETÃO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 3,00M X 7,00M.		UN	1,00	3.133,53	649,58	3.783,11
4.1.4	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	SEINFRA	M	2,00	165,23	34,25	398,96
5	SINALIZAÇÃO							15.117,49
5.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							15.117,49

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RPP - 060754359-0

Medeiros Construções e Serviços Eireli
 CNPJ: 07.615.740/0001-75
 Rua. Calisto Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro - Sala.01
 Pedra Branca CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS / CE - MAPP 2138. **DATA :** 26/08/2022 **BDI :** 20,73%

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS / CE - MAPP 2138. **FONTE** **VERSÃO** **HORA** **MES** **DATA REF.**
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS DE RUSSAS / CE .

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
5.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	20,52	610,22	126,50	736,72	15.117,49
6		DIVERSOS							80.006,92
6.1		LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA							80.006,92
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	51.286,49	1,29	0,27	1,56	80.006,92
VALOR BDI TOTAL: 827.856,86 VALOR ORÇAMENTO: 3.994.015,53 VALOR TOTAL: 4.821.872,39									



Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ 07.645.740/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Pedra Branca CE

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RFP - 060734253-0