

SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: TRAV. FRANCISCO CARNEIRO e RUA JESUS COELHO DA SILVA

BAIRRO: POÇO REDONDO

CIDADE: RUSAS/CE

TABELA: SEINFRA 027.1 DESONERADA

DATA: ABRIL DE 2022

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P. UNIT.	P. UNIT. 26,64%	V. TOTAL
1.0 - TRAV. FRANCISCO CARNEIRO							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1							
1.1.1	1937	PLACA PADRÃO DA OBRA	M ²	12,00	151,47	191,82	2.301,84
1.1.2	2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M ²	3.716,00	0,26	0,33	1.226,28
				SUB - TOTAL =>			3.528,12
1.2							
PAVIMENTAÇÃO							
1.2.1	2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	3.390,85	64,63	81,85	277.541,07
1.2.2	.0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10mx0,35mx1,00m)	M	929,00	23,80	30,14	28.000,06
1.2.3	3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M ²	3.716,00	0,07	0,09	334,44
				SUB - TOTAL =>			305.875,57
1.3							
DRENAGEM (SARJETA)							
1.3.1	1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	32,52	45,56	57,70	1.876,40
1.3.2	.0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M ³	32,52	404,80	512,64	16.671,05
				SUB - TOTAL =>			18.547,45
1.4							
DIVERSOS							
1.4.1	3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M ²	3.716,00	1,17	1,48	5.499,68
				SUB - TOTAL =>			5.499,68

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Océlio Lopes da Silveira
Prefeitura Municipal de Russas
Rúbrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. 222

SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: RUA JOÃO MACIEL PEREIRA, TRAV. FRANCISCO CARNEIRO e RUA JESUS COELHO DA SILVA

BAIRRO: NOSSA SRA. DE FÁTIMA / POÇO REDONDO

CIDADE: RUSSAS/CE

TABELA: SEINFRA 027.1 DESONERADA

DATA: ABRIL DE 2022

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P. UNIT.	P. UNIT. 26,64%	V. TOTAL
2.0 - RUA JESUS COELHO DA SILVA							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1							
2.1.1	1937	PLACA PADRÃO DA OBRA	M²		151,47	191,82	-
2.1.2	2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M²	1.148,00	0,26	0,33	378,84
				SUB - TOTAL =>			378,84
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	1.033,20	64,63	81,85	84.567,42
2.2.2	.0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10mx0,35mx1,00m)	M	327,99	23,80	30,14	9.885,62
2.2.3	3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	1.148,00	0,07	0,09	103,32
				SUB - TOTAL =>			94.556,36
2.3		DRENAGEM (SARJETA)					
2.3.1	1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	11,48	45,56	57,70	662,40
2.3.2	.0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	11,48	404,80	512,64	5.885,11
				SUB - TOTAL =>			6.547,51
2.4		DIVERSOS					
2.4.1	3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	1.148,00	1,17	1,48	1.699,04
				SUB - TOTAL =>			1.699,04
2.5		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
2.5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%	%	100,00	123,78	156,75	15.675,11
				SUB - TOTAL =>			15.675,11
VALOR TOTAL COM B.D.I =>							452.307,68



Trav. Joaquim Nogueira da Costa, 0001, Centro - Russas - Ceará
CEP: 62.900-000
(88) 3411-2646

Trav. Joaquim Nogueira da Costa, 0001, Centro - Russas - Ceará

russas.ce.gov.br

sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br



Osélio Lopes da Silveira
Prefeitura Municipal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: TRAV. FRANCISCO CARNEIRO e RUA JESUS COELHO DA SILVA

BAIRRO: POÇO REDONDO

CIDADE: RUSSAS/CE

TABELA: SEINFRA 027.1 DESONERADA

DATA: ABRIL DE 2022

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		VALORES DOS SERVIÇOS
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0 - TRAV. FRANCISCO CARNEIRO										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25	882,03	25	882,03	25	882,03	25	882,03	3.528,12
1.2	PAVIMENTAÇÃO	25	76.468,89	25	76.468,89	25	76.468,89	25	76.468,89	305.875,57
1.3	DRENAGEM	25	4.636,86	25	4.636,86	25	4.636,86	25	4.636,86	18.547,45
1.4	DIVERSOS	25	1.374,92	25	1.374,92	25	1.374,92	25	1.374,92	5.499,68
	TOTAL MENSAL	25	83.362,71	25	83.362,71	25	83.362,71	25	83.362,71	
	TOTAL ACUMULADO	25	83.362,71	50	166.725,41	75	250.088,12	100	333.450,82	333.450,82

R

Océlio Lopes da Silveira
1 da Prefeitura Municipal



SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: TRAV. FRANCISCO CARNEIRO e RUA JESUS COELHO DA SILVA

BAIRRO: POÇO REDONDO

CIDADE: RUSSAS/CE

TABELA: SEINFRA 027.1 DESONERADA

DATA: ABRIL DE 2022

7. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		VALORES DOS SERVIÇOS
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
2.0- RUA JESUS COELHO DA SILVA										
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25	94,71	25	94,71	25	94,71	25	94,71	378,84
2.2	PAVIMENTAÇÃO	25	23.639,09	25	23.639,09	25	23.639,09	25	23.639,09	94.556,36
2.3	DRENAGEM	25	1.636,88	25	1.636,88	25	1.636,88	25	1.636,88	6.547,51
2.4	DIVERSOS	25	424,76	25	424,76	25	424,76	25	424,76	1.699,04
2.5	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	25	3.918,78	25	3.918,78	25	3.918,78	25	3.918,78	15.675,11
	TOTAL MENSAL	25	29.714,22	25	29.714,22	25	29.714,22	25	29.714,22	
	TOTAL ACUMULADO	25	29.714,22	50	59.428,43	75	89.142,65	100	118.856,86	118.856,86
	GLOBAL ACUMULADO 3 RUAS									452.307,68

R

Océlio Lopes da Siqueira
Secretário da Prefeitura Municipal
de Russas
CNPJ: 13.183.888/0001-60



SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: TRAV. FRANCISCO CARNEIRO e RUA JESUS COELHO DA SILVA

BAIRRO: POÇO REDONDO

CIDADE: RUSSAS/CE

TABELA: SEINFRA 027.1 DESONERADA

DATA: ABRIL DE 2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	V. TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,03	5.868,92	191,62
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,20	14.514,46	2.902,89
			TOTAL SIMPLES		3.094,51
			TOTAL PARA 4 MÊSES		12.378,04
			FRAÇÃO DE 100,%		123,78
			B.D.I. 26,64%		32,98
			TOTAL GERAL		156,75

Océlio Lopes da Silveira
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua: ... Nº: ...
Cidade: Russas - Ceará




russas.ce.gov.br
sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br

Trav. Joaquim Nogueira da Costa, 0001, Centro - Russas - Ceará
CEP: 62.900-000
(88) 3411-2646

SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EMPARALELEPIPEDO
 LOCAL: TRAV. FRANCISCO CARNEIRO e RUA JESUS COELHO DA SILVA
 BAIRRO: POÇO REDONDO - RUSSAS/CE
 TABELA: SEINFRA 027.1 DESONERADA
 DATA: ABRIL DE 2022

COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)				UNID:		MÊS
	Código	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
18584	SEINFRA	HxMÊS	0,91	11.196,06	10.142,72		
18591	SEINFRA	HxMÊS	1,81	3.053,47	5.532,39		
				Total:	15.675,11		
				Valor Simples com encargos (87,01%):	15.675,11		
				Total Geral:	15.675,11		


 Océlio Lins da Siqueira
 Secretário Municipal de Russas
 CPF: 143.539.303-04 CREA: 6846 D

Trav. Joaquim Nogueira da Costa, 0001, Centro - Russas - Ceará
 CEP: 62.900-000
 (88) 3411-2646
russas.ce.gov.br
sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br

