

FORTALCON  
PAGINAS RUBRICAS

# FORTALCON

PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 025.2021-TP  
ABERTURA: 11/01/2022- ÀS 09:00 HORAS.  
FORTALCON - FORTALEZA CONSTRUÇÕES LTDA

*[Handwritten signature]*



FORTALCON  
Fortaleza  
Construções Ltda.



Rua Martiniano Miranda Nº 88  
Barroso - CEP: 60863-695  
Fortaleza - Ce.



fortalcon.construcoes@gmail.com  
CNPJ: 23.594.9066/0001-87  
INSC. EST.: 0630164-35



85- 2181-0984  
85 - 98171-0280



A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇOS N.º 025/2021-TP  
 ABERTURA: 11 DE JANEIRO DE 2022- 09:00 HORAS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO 2 - 3ª ETAPA, NA RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTOAGÓ, BAIRRO VILA RAMALHO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR.

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE EXECUÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)							1.091,92
1.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	5,14	148,96	187,57	765,65	964,11
1.2	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	SINAPI	M	5,02	20,22	25,46	101,50	127,81
2		ESQUADRIAS							175.417,58
2.1		PORTAS DE MADEIRAS							17.323,50
2.1.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	726,84	915,24	4.361,04	5.491,44
2.1.2	91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	956,29	1.204,16	2.868,87	3.612,48
2.1.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	741,08	933,17	2.223,24	2.799,51
2.1.4	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	11,00	320,48	403,55	3.525,28	4.439,05
2.1.5	C1959	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO EMBUTIDO C/BATENTE DE (7X1,5)cm	SEINFRA	M2	4,80	162,31	204,38	779,09	981,02
2.2		PORTAS DE ALUMINIO							27.857,90
2.2.1	C1991	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	75,51	292,99	368,93	22.123,67	27.857,90
2.3		PORTA DE VIDRO - PV							4.406,51
2.3.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.499,45	4.406,51	3.499,45	4.406,51
2.4		JANELAS DE ALUMINIO- JA							33.907,17
2.4.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	6,48	348,00	438,20	2.255,04	2.839,54
2.4.2	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	SINAPI	M2	18,16	327,88	412,87	5.954,30	7.497,72
2.4.3	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	SEINFRA	M2	55,65	320,74	403,88	17.849,18	22.475,92
2.4.4	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	14,28	60,84	76,61	868,80	1.093,99
2.5		VIDROS							10.078,14
2.5.1	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	SINAPI	M2	9,45	303,48	382,14	2.867,89	3.611,22
2.5.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	12,00	427,98	538,91	5.135,76	6.466,92



1.3.46	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	5,00	122,55	154,31	612,75	771,55
1.3.47	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	6,00	245,23	308,79	1.471,38	1.852,74
1.3.48	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	75,14	94,62	75,14	94,62
1.3.49	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	89,89	113,19	179,78	226,38
1.3.50	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	19,00	75,14	94,62	1.427,66	1.797,78
1.3.51	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	10,00	74,96	94,39	749,60	943,90
1.4	<b>DIVISÓRIAS</b>								
1.4.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	16,76	50,23	63,25	841,85	1.060,07
1.4.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	90,15	56,93	71,69	5.132,24	6.462,85
1.4.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	180,29	5,87	7,39	1.058,30	1.332,34
1.4.4	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	180,29	21,55	27,14	3.885,25	4.893,07
1.4.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	180,29	2,01	2,53	362,38	456,13
1.4.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	180,29	11,66	14,68	2.102,18	2.646,66
1.4.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	2,33	1.581,83	1.991,84	3.685,66	4.640,99
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>69.064,84</b>
								<b>VALOR TOTAL COM BDI - 25,92%</b>	<b>1.298.852,41</b>

(UM MILHÃO E DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

FORTALEZA - CE. 11 DE JANEIRO DE 2022.

**FORTALCON**  
 Carlos Renato Costa Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 13902-D

**FORTALCON**  
 Jeová Kocija de Souza  
 CPF: 214.080.843-68  
 Administrador

