



## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Tianguá – CE, 06 de janeiro de 2022.

À  
Prefeitura Municipal de Russas-CE  
Comissão Permanente de Licitação

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°024/2021-TP**

**OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo com meios fios e sarjetas de vias públicas na rua Zacarias Rodrigues Lima “rua do Brejo”, bairro Tabuleiro do Alto São João, no Município de Russas-CE.**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto da **TOMADA DE PREÇOS N°024/2021-TP** pelo **PREÇO GLOBAL de R\$282.190,31 (duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa reais e trinta e um centavos)**. O prazo de execução é de 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Seidler Diniz Dourado, Carteira de Identidade n°. 060091680-4, expedida em 25/01/2007, Órgão Expedidor CREA - CE e CPF n° 461.308.453-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (cento e vinte) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciadas dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que está contida todas as despesas necessárias para a execução dos serviços tais como: materiais, equipamentos e mão de obra; Carga, transporte, descarga e montagem; Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

**R S ENGENHARIA EIRELI / CNPJ N° 03.434.044/0001-18**  
**SEIDLER DINIZ DOURADO**  
Sócio – Gerente  
Engenheiro Civil  
CREA – CE 060091680-4  
CPF n° 461.308.453-91

**RSENGENHARIA**

Rua Madalena Nunes N°877 - Tianguá/CE  
Cep.: 62.320-000 - (88) 3671.1234  
CNPJ.: 03434044/0001-18 \ rs.engenharia@hotmail.com

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA ZACARIAS RODRIGUES LIMA	<b>DATA :</b> 31/12/2021	<b>BDI :</b> 26,85%	<b>DATA REF.:</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b> CONSTRUÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA ZACARIAS RODRIGUES LIMA	<b>FONTE</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b> TABULEIRO DO ALTO SÃO JOÃO	SBC	2021/12 - Fortaleza	12/2021
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%
	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
	SICRO NOVO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	11/2021
	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	146,91	39,45	838,62
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA</b>							
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	2.703,04	0,84	0,23	2.892,25
2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	2.500,31	66,62	17,89	211.301,20
<b>3</b>	<b>SARJETAS E MEIOS FIOS</b>							
3.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	675,75	32,55	8,74	27.901,72
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	659,75	35,20	9,45	29.457,84
<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							
4.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,90	690,01	185,27	1.663,03
4.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	164,94	20,41	5,48	4.270,30
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.703,04	1,13	0,30	3.865,35

<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	69.737,26
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	222.453,05
<b>VALOR TOTAL:</b>	292.190,31

R.S. ENGENHARIA EIRELI  
 SEIBLER/INIZ DOBRADO  
 ENG CIVIL CREA 138719  
 SÓCIO-GERENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Rúbrica  
 FLS. 1379