



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS
Nº 007/2021-TP

RUSSAS – CE



CARTA PROPOSTA

Limoeiro do Norte (CE), 07 de julho de 2021.

À Comissão Permanente de Licitações
Município de Russas - Ceara.

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº: 007/2021-TP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V Sas. Nossa Proposta para execução dos serviços objeto do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº: 007/2021-TP pelo valor global de R\$ 693.150,43 (seiscentos e noventa e três mil, cento e cinquenta reais e quarenta e três centavos).

O Prazo de vigência do contrato será de 31 de dezembro de 2021, a contar da data de assinatura de do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JÚLIO CÉSAR MAIA FARIAS, carteira de identidade nº 2411749/93, expedida em 22/12/1993, órgão expedidor ESTADO DO CEARÁ – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA e CPF nº 764.939.383-68, como representante legal da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Declaramos que em nossa proposta estão contidas todas as despesas necessárias para execução dos serviços, tais como:

Materiais, equipamentos e mão de obra;


Carga, transporte, descarga e montagem;


Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;


Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortúnica e de responsabilidade civil pra qualquer danos e prejuízos causados à contratante e /ou a terceiros gerados direto ou indiretamente pela execução das obras e / ou serviços.

Atenciosamente,


V M LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ nº 26.431.054/0001-03
JULIO CESAR MAIA FARIAS
CPF nº 764.939.383-68
EMPRESÁRIO




DIEGO MAIA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº: 336901CE
RNP Nº 0617810290




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS
LOCAL:	RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AVENIDA NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA - BAIRRO LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

DATA : 06/07/2021


BDI : 23,49%


FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	R\$ 10.920,00
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.175,39
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	108,33	1.299,96
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	10.419,06	0,18	1.875,43
2	PAVIMENTAÇÃO						486.262,14
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	9.463,39	46,36	438.722,76
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.762,54	17,02	47.018,43
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	10.419,06	0,05	520,95
3	DRENAGEM (SARJETA)						30.857,95
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	95,85	32,58	3.122,79
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	95,85	289,36	27.735,16
4	DIVERSOS						8.647,82
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.419,06	0,83	8.647,82
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						32.357,56
5.1	COMP 001 RUSSAS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 3,59%	PRÓPRIA	MES	1,00	32.357,56	32.357,56
VALOR BDI TOTAL:						131.849,57	
VALOR ORÇAMENTO:						561.300,86	
VALOR TOTAL:						693.150,43	

Seiscentos e Noventa e Três Mil Cento e Cinquenta reais e Quarenta e Três centavos



Diego Maia da Silva
 Engenheiro Civil
 Técnico em Agropecuária
 RNP 061 781029-0


Júlio César Maia Farias
 Sócio
 CPF 764.939.383-68





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA:	06/07/2021	BDI:	23,49%						
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	63,85%	MES:	1	REP:	47,76
LOCAL:	RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AVENIDA NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA - BAIRRO LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			0,00%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS										

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	11,1200	22,2400
TOTAL MAO DE OBRA:					22,2400	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	SEINFRA	M2	1,02000000	25,4500	25,9590
I1100	SEINFRA	L	1,00000000	17,8700	17,8700
I1691	SEINFRA	M	4,50000000	9,0200	40,5900
I1725	SEINFRA	KG	0,15000000	11,1100	1,6665
TOTAL MATERIAL:					86,0855
VALOR:					108,33

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	SEINFRA	H	0,00100000	53,0100	0,0530
I0758	SEINFRA	H	0,00200000	0,5000	0,0010
I0775	SEINFRA	H	0,00200000	0,9800	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0560

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	SEINFRA	H	0,00400000	11,9900	0,0480
I2382	SEINFRA	H	0,00200000	17,7700	0,0355
I2445	SEINFRA	H	0,00200000	21,6900	0,0434
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1269
VALOR:					0,18



2.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	SEINFRA	H	0,01000000	60,1400	0,6014
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,6014

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	SEINFRA	H	0,15000000	14,8500	2,2275
I2543	SEINFRA	H	0,40000000	11,1200	4,4480
TOTAL MAO DE OBRA:					6,6755

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	SEINFRA	M3	0,15000000	43,5300	6,5295
I2527	SEINFRA	UN	32,00000000	0,8200	26,2400
TOTAL MATERIAL:					32,7695

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	SEINFRA	M3	0,02000000	315,8800	6,3176
TOTAL SERVICIO:					6,3176

Diego Maia da Silva
Engenheiro Civil
Técnico em Agropecuária
RNP 061 781029-0


VM LOCAÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 26.431.054/0001-03
Rua Cândido Olímpio G. de Freitas, 2067, Sala 02 - Centro, Limoeiro do Norte-CE, CEP 62.930-000.
Telefone: (88) 9.9921 5959 - e-mail: vmlocacoeseservicos@gmail.com

Julio Cesar Maia Farias
Sócio
CPF 764.939.383-68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA:	06/07/2021	BDI:	23,45%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AVENIDA NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA - BAIRRO LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE	HORA:	83,85%	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	REF:	05/2021



VALOR: 46,36

2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	14,8500	2,2275
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	11,1200	2,7800
TOTAL MAO DE OBRA:					5,0075

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,4600	2,4600
TOTAL MATERIAL:					2,4600

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,2200	0,8050
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	241,0300	8,1950
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,9700	0,1099
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	29,4700	0,4421
TOTAL SERVICIO:					9,5520

VALOR: 17,02

2.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	55,0000	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	156,5600	0,0435
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0435

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	11,1200	0,0062
TOTAL MAO DE OBRA:					0,0062

VALOR: 0,05

3.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	11,1200	32,5816
TOTAL MAO DE OBRA:					32,5816

VALOR: 32,58

3.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	11,1200	111,2000
TOTAL MAO DE OBRA:					111,2000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	48,2600	37,5463
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	54,4800	52,6168

Diego Maia da Silva
Engenheiro Civil
Técnico em Agropecuária
RNP 061 781029-0


VM LOCAÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 26.431.054/0001-03
Rua Cândido Olímpio G. de Freitas, 2067, Sala 02 - Centro, Limoeiro do Norte-CE, CEP 62.930-000.
Telefone: (88) 9.9921 5959 - e-mail: vmlococoeseservicos@gmail.com

Julio Cesar Maia Farias
Socio
CPF/764.939.383-68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA:	06/07/2021	BDI:	23,49%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AVENIDA NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA - BAIRRO LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS				



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4000	88,0000
TOTAL MATERIAL:						178,1631
VALOR:						289,36

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	11,1200	0,8340
TOTAL MAO DE OBRA:					0,8340	
VALOR:					0,83	

COMP 001 RUSSAS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 3,59% (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	3,78000000	3.371,28	12.743,44
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	1,89000000	10.377,84	19.614,12
TOTAL MAO DE OBRA:					32.357,56	
VALOR:					32.357,56	

Júlio César Maia Farias
Sócio
CPF 764.939.383-68

Diego Maia da Silva
Engenheiro Civil
Técnico em Agropecuária
RNP 061 781029-0





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

DATA: 06/07/2021 BDI: 23,49%

VERBA: SEMFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS



LOCAL: RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AVENIDA NÍCANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA - BAIRRO LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.175,39	20,00 % 635,08	20,00 % 635,08	15,00 % 476,31	15,00 % 476,31	15,00 % 476,31	15,00 % 476,30	100,00 % 3.175,39
2	PAVIMENTAÇÃO	486.262,14	20,00 % 97.252,43	20,00 % 97.252,43	15,00 % 72.939,32	15,00 % 72.939,32	15,00 % 72.939,32	15,00 % 72.939,32	100,00 % 486.262,14
3	DRENAGEM (SARJETA)	30.857,95	20,00 % 6.171,59	20,00 % 6.171,59	15,00 % 4.628,69	15,00 % 4.628,69	15,00 % 4.628,69	15,00 % 4.628,70	100,00 % 30.857,95
4	DIVERSOS	8.647,82	20,00 % 1.729,56	20,00 % 1.729,56	15,00 % 1.297,17	15,00 % 1.297,17	15,00 % 1.297,17	15,00 % 1.297,19	100,00 % 8.647,82
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	32.357,56	20,00 % 6.471,51	20,00 % 6.471,51	15,00 % 4.853,63	15,00 % 4.853,63	15,00 % 4.853,63	15,00 % 4.853,65	100,00 % 32.357,56
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	131.849,57	20,01 % 26.377,01	20,01 % 26.377,01	15,00 % 19.782,76	15,00 % 19.782,76	15,00 % 19.782,76	14,98 % 19.747,27	100,00 % 131.849,57
		693.150,43	138.637,18	138.637,18	103.977,88	103.977,88	103.977,88	693.150,43	693.150,43
			138.637,18	277.274,36	381.252,24	485.230,12	589.208,00	693.150,43	

Diego Maia da Silva
Engenheiro Civil
Técnico em Agropecuária
RNP 061 781029-0

Júlio César Maia Farias
Sócio
CPF 784.939/383-68





VM
LOCAÇÕES
&
SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA : 06/07/2021	BDI : 23,49%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AVENIDA NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA - BAIRRO LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
SG	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro Bruto	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,41

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	2,00
TOTAL		8,65

BDI = 23,49%

$(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$

Diego
Diego Maia da Silva
Engenheiro Civil
Técnico em Agropecuária
RNP 061 781029-0


Júlio
Júlio César Maia Farias
Sócio
CPF 764.939.383-68





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	DATA:	06/07/2021	BDI:	23,49%						
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REP:	05/2021
LOCAL:	RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AVENIDA NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA - BAIRRO LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%		5,56%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS										



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Diego Maia da Silva
Engenheiro Civil
Horista = 83,85% Técnico em Agropecuária
Mensalista = 47,76% RNP 061 781029-0

A + B + C + D



Julio Cesar Maia Farias
Sócio
CPF 764.939.383-68

