

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021-TP

DATA DE ABERTURA: DIA 30/06/2021


HORÁRIO DE ABERTURA: ÀS 09H00MIN.

CNPJ: 19.007.717/0001-93

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS N°: 648, SALA 207, BAIRRO: BOM FUTURO, FORTALEZA CEARÁ

TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933

EMAIL: servloktransporte@hotmail.com



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUSSAS-CEARÁ.
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-TP PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.986.086,14 (UM MILHÃO NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL OITENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, PODENDO SER PRORROGADO NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. ALTERADA E CONSOLIDADA, SENDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O(A) SR(A). ANTÔNIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU, RG Nº 2007139290-9 E CPF Nº 057.538.203-10, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.


FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE QUE ESTEJAM CONTIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TAIS COMO:

- MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA;
- CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
- SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS.

ATENCIOSAMENTE,

FORTALEZA/CE, 25 DE JUNHO DE 2021


SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 19.007.717/0001-93
ANTÔNIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU
CPF: 057.538.203-10
ADMINISTRADOR

PLANILHA ORÇAMENTAR


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-TP
DATA/HORA: 30/06/2021 ÀS 09:00:00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

DATA : 30/06/2021
BDI : 25,58%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%

FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
 2019/12 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF. 12/2018
 01/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEMBDI	EDI	COM BDI	
1 PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE									
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	4,50	294,34	75,29	369,63	1.663,34
1.2 PAVIMENTAÇÃO DA RUA									
1.2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF - 11/2019	SINAPI	M2	18.268,88	0,58	0,15	0,73	13.336,28
1.2.2	72789	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	SINAPI	M2	16.786,69	60,74	15,54	76,28	1.280.488,71
1.3 SARJETAS E MEIOS FIOS									
1.3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF - 06/2016	SINAPI	M	4.711,56	24,99	6,39	31,38	147.848,75
1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF - 06/2016	SINAPI	M	5.002,56	23,84	6,10	29,94	149.776,65
1.4 CALÇADAS									
1.4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	6.284,47	26,54	6,79	33,33	209.461,39
1.4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	941,59	30,11	7,70	37,81	35.601,52
1.4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	475,60	78,71	20,13	98,84	47.008,30
1.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
2.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X23CM	SINAPI	UN	16,00	83,94	21,32	104,66	1.674,56
2.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	1.250,66	18,65	4,26	22,91	28.415,30
2.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	9,46	560,56	143,39	703,95	6.659,37
						34.485,23			1.674,56





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-TP

DATA: 30/06/2021
BDI: 25,58%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,68%

FONTE: SEINFRA
SINAPI


VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
20/19/12 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF.: 12/2018
01/2020

LICITAÇÃO: 30/06/2021 AS 08:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.6	SERVIÇOS FINAIS								16.508,97
1.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	16.845,89	0,78	0,20	0,98	16.508,97
1.7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								48.907,00
2.1	COMP.3008	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	397,41	101,66	499,07	49.907,00
VALOR ORÇAMENTO: 1.581.463,14 VALOR BDI TOTAL: 404.623,00 VALOR TOTAL: 1.986.086,14									

Um Milhão Novecentos e Oitenta e Seis Mil Oitenta e Seis Reais e Quatorze Centavos

David Angelo Linhares Maciel
Engenheiro Civil
CREA-CE/48151/D
RNP: 0640059793


SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ANTONIO AGUIAR DOS SANTOS JUNIOR
TITULAR AGUIAR DOS SANTOS JUNIOR

Antônio Aguiar dos Santos Junior



[Handwritten signature]

03/14

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.	DATA: 30/06/2021	L.S. Hora: 85,20%	
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-TP	BDI: 25,58%	L.S. Mês: 48,69%	
DATA/HORA:	30/06/2021 ÀS 09:00:00	FONTES:	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

**1.1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,79000000	17,83	14,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,58000000	13,21	20,87
TOTAL MAO DE OBRA:						34,96

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	237,00	237,00
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	3,97	15,88
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	11,09	1,22
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,33	3,33
TOTAL MATERIAL:						257,43

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	195,22	1,95
TOTAL SERVIÇO:						1,95


VALOR SEM ENCARGOS:	278,09
VALOR ENCARGOS (85,20%):	16,25
VALOR COM ENCARGOS:	294,34
VALOR BDI (25,58%):	75,29
VALOR COM BDI:	369,63

1.2.1. 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00118500	13,21	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:						0,02

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	31,73	0,06
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	155,39	0,16
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	44,33	0,13
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	122,45	0,01
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	45,86	0,09
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	110,55	0,11
TOTAL SERVIÇO:						0,56

04/14
↓



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.	DATA: 30/06/2021	L.S. Hora: 85,20%
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021-TP	BDI: 25,58%	L.S. Mês: 48,69%
DATA/HORA:	30/06/2021 ÀS 09:00:00	FONTES:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	0,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,07
VALOR COM ENCARGOS:	0,58
VALOR BDI (25.58%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,73

1.2.2. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,31600000	17,83	5,63
12543	SEINFRA	H	0,71890000	13,21	9,50
TOTAL MAO DE OBRA:					15,13

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366	SINAPI	M3	0,02300000	39,50	0,91
00000367	SINAPI	M3	0,10000000	56,88	5,69
00001379	SINAPI	KG	9,11000000	0,38	3,46
00004385	SINAPI	MIL	0,03500000	1.015,71	35,55
TOTAL MATERIAL:					45,61

VALOR SEM ENCARGOS:	53,78
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,96
VALOR COM ENCARGOS:	60,74
VALOR BDI (25.58%):	15,54
VALOR COM BDI:	76,28

1.3 74281 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF /2016 (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,39342000	17,83	7,01
12543	SEINFRA	H	0,39342000	13,21	5,20
TOTAL MAO DE OBRA:					12,21


MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,01000000	45,43	0,45
00034492	SINAPI	M3	0,05600000	193,54	10,84
00004517	SINAPI	M	0,20000000	1,42	0,28
00006189	SINAPI	M	0,12500000	9,64	1,21
TOTAL MATERIAL:					12,78

VALOR SEM ENCARGOS:	19,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,01
VALOR COM ENCARGOS:	24,99
VALOR BDI (25.58%):	6,39

[Handwritten signature]

05/14
↓

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.	DATA : 30/06/2021	L.S. Hora: 85,20%
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021-TP	BDI : 25,58%	L.S. Mês: 48,69%
DATA/HORA:	30/06/2021 ÀS 09:00:00	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS



VALOR COM BDI:	31,38
-----------------------	--------------

1.3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31126000	17,83	5,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31126000	13,21	4,11
TOTAL MAO DE OBRA:						9,66

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	45,43	0,32
L 4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	13,15	13,22
TOTAL MATERIAL:						13,54

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	321,57	0,64
TOTAL SERVICIO:						0,64

VALOR SEM ENCARGOS:	19,32
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	23,84
VALOR BDI (25,58%):	6,10
VALOR COM BDI:	29,94

1.4.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	21,70	1,64
0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHIP)	SEINFRA	H	0,00410000	34,68	0,14
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,78


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,12600500	17,83	2,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12600500	13,21	1,66
TOTAL MAO DE OBRA:						3,91

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	40,29	2,29
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	30,68	0,20
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,36	18,36
TOTAL MATERIAL:						20,85


VALOR SEM ENCARGOS:	24,28
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,26
VALOR COM ENCARGOS:	26,54
VALOR BDI (25,58%):	6,79
VALOR COM BDI:	33,33

06/14
↓

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.	DATA : 30/06/2021	L.S. Hora: 85,20%
		BDI : 25,58%	L.S. Mês: 48,69%
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021-TP	FONTE	VERSÃO
DATA/HORA:	30/06/2021 ÀS 09:00:00	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF. 12/2018



1.4.2. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	21,70	1,64
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	34,68	0,14
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,78

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,12600500	17,83	2,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12600500	13,21	1,66
TOTAL MAO DE OBRA:						3,91

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	40,29	2,29
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	30,68	0,20
19512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,43	21,93
TOTAL MATERIAL:						24,42

VALOR SEM ENCARGOS:	27,85
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,26
VALOR COM ENCARGOS:	30,11
VALOR BDI (25,58%):	7,70
VALOR COM BDI:	37,81

1.4.3. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,26400000	17,83	22,54
543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98750000	13,21	13,04
TOTAL MAO DE OBRA:						35,58

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	40,29	0,73
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,87	2,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,36	1,01
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	35,46	39,01
TOTAL MATERIAL:						43,13


VALOR SEM ENCARGOS:	62,34
VALOR ENCARGOS (85,20%):	16,37
VALOR COM ENCARGOS:	78,71
VALOR BDI (25,58%):	20,13
VALOR COM BDI:	98,84

2.1. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31600000	13,21	4,17

07/14
1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.	DATA : 30/06/2021	L.S. Hora: 85,20%
		BDI : 25,58%	L.S. Mês: 48,69%
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-TP	FONTE	VERSÃO
DATA/HORA:	30/06/2021 ÀS 09:00:00	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF. 12/2018



TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,24	0,96
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	78,21	78,21
TOTAL MATERIAL:						79,17

VALOR SEM ENCARGOS:	81,42
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,92
VALOR COM ENCARGOS:	83,34
VALOR BDI (25,58%):	21,32
VALOR COM BDI:	104,66

2.2. C3220 - FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	72,99	0,52
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	67,28	0,10
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	139,62	0,80
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	17,34	0,02
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	67,85	0,39
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,83

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04514286	13,21	0,60
12567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00564286	26,44	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:						0,75


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	4,51	2,48
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	7,20	0,29
12540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	0,60000000	18,83	11,30
TOTAL MATERIAL:						14,07


VALOR SEM ENCARGOS:	16,16
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,49
VALOR COM ENCARGOS:	16,65
VALOR BDI (25,58%):	4,26
VALOR COM BDI:	20,91

2.3. C3297 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	32,50	29,25
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	99,12	9,91
TOTAL EQUIPAMENTO:						39,16

↓

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.	DATA : 30/06/2021	L.S. Hora: 85,20%	
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-TP	BDI : 25,58%	L.S. Mês: 48,69%	
DATA/HORA:	30/06/2021 ÀS 09:00:00		FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	01/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,07900000	17,83	1,41
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,79000000	13,21	10,44
TOTAL MAO DE OBRA:					11,85

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,38	0,76
12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,66	1,98
12573 PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	451,67	451,67
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	14,82	44,46
12 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	6,49	6,49
TOTAL MATERIAL:					505,36

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	232,79	4,19
TOTAL SERVICOS:					4,19

VALOR SEM ENCARGOS:	547,06
VALOR ENCARGOS (85,20%):	13,50
VALOR COM ENCARGOS:	560,56
VALOR BDI (25,58%):	143,39
VALOR COM BDI:	703,95

1.6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,05925000	13,21	0,78
TOTAL MAO DE OBRA:					0,78

VALOR SEM ENCARGOS:	0,42
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,36
VALOR COM ENCARGOS:	0,78
VALOR BDI (25,58%):	0,20
VALOR COM BDI:	0,98


2.1. COMP.3006 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,00600000	1.986,23	11,92
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,01800000	10.208,20	183,75
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,03777600	5.340,43	201,74
TOTAL SERVICOS:					397,41

VALOR SEM ENCARGOS:	271,46
VALOR ENCARGOS (48,68%):	125,95
VALOR COM ENCARGOS:	397,41
VALOR BDI (25,58%):	101,66


Handwritten signature/initials

09/14
L



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.	DATA: 30/06/2021	L.S. Hora: 85,20%	
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-TP	BDI: 25,58%	L.S. Mês: 48,69%	
DATA/HORA:	30/06/2021 ÀS 09:00:00	FONTE:	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	04/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



VALOR COM BDI: 499,07

David Ângelo Lighares Maciel
Engenheiro Civil
CREA-CE: 48151/D
RNP: 0610059793

SERVLOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Antonio Marcos Almeida de Abreu
ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU
TITULAR ADMINISTRADOR

Handwritten signature

10/14
1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE; DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-TP

DATA/HORA: 30/06/2021 AS 09:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

DATA : 30/06/2021

BDI : 25,58%


L.S. Horat: 85,20%

L.S. Mês: 48,89%

FONTE: SEINFRA
SINAPI

VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
2019/1Z COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF.: 12/2018
01/2020




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE	1.986.086,14	168.022,89	123.335,95	270.703,54	237.734,51	163.852,11	124.726,21	137.834,38	151.141,16	269.313,28
		1.986.086,14	168.022,89	123.335,95	270.703,54	237.734,51	163.852,11	124.726,21	137.834,38	151.141,16	269.313,28
			8,46 %	6,21 %	13,63 %	11,97 %	8,25 %	6,28 %	6,94 %	7,61 %	13,65 %
			168.022,89	291.358,84	562.062,38	799.796,89	963.649,00	1.088.375,21	1.226.209,59	1.377.350,75	1.646.664,03

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE	1.986.086,14	124.527,60	135.451,07	79.443,44	1.986.086,14
		1.986.086,14	124.527,60	135.451,07	79.443,44	1.986.086,14
			6,27 %	6,82 %	4,00 %	100,00 %
			124.527,60	1.906.642,70	1.986.086,14	


[Handwritten signature]

David Ângelo dos Santos Maciel
Engenheiro Civil
CREA-CE: 48151/D
RNP: 0610059793

SERVILOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Antonio Almeida
ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU
TITULAR ADMINISTRADOR




41/14



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.	DATA : 30/06/2021 BDI : 25,58%	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%	
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-TP	FONTE: SEINFRA SINAPI:	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 2019/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.: 12/2018 01/2020
DATA/HORA:	30/06/2021 ÀS 09:00:00			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE			



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,16
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,67

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS = 3% DE 60% (INSTRUÇÃO NORMATIVA-RBF Nº 971 DE 13/11/2009)	1,80
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	9,95

BDI = 25,58%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

David Ângelo Lima Maciel
Engenheiro Civil
CREA-CE: 48151/D
RNP: 0610059793

SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Antonio Marcos Almeida de Abreu
ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU
TITULAR ADMINISTRADOR

12/14
1.





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.	DATA: 30/06/2021	L.S. Hora: 85,20%
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-TP	BDI: 25,58%	L.S. Mês: 48,69%
DATA/HORA:	30/06/2021 ÀS 09:00:00	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF. 12/2018
			Rubrica



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI - Serviço social da indústria	1,50	1,50
A3	SENAI - Serviço nacional de aprendizagem industrial	1,00	1,00
A4	INCRA - Inst. nacional de coloniz. e reforma agrária	0,20	0,20
A5	SEBRAI - Serviço de apoio à peq. e média empresa	0,60	0,60
A6	Salário - Educação	2,50	2,50
A7	Seguro contra acidente de trabalho (INSS)	3,00	3,00
A8	FGTS - Fundo de garantia por tempo de contribuição	8,00	8,00
A9		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso semanal e feriados (7 dias p/ mes)	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º salario	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS CHUVOSOS	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FERIAS IDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAIS	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de grupo A sobre grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A+B+C+D

David Angelo Soares Maciel
Engenheiro Civil
CREA-CE: 48151/D
RNP: 0610059793

SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Antonio Almeida
ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU
TITULAR ADMINISTRADOR



MARKS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ Nº: 19.007.717/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 344445-7

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS, 648 – SALA 207 – BOM FUTURO – FORTALEZA – CEARÁ.

CEP: 60.416-392

EMAIL: SERVLOKTRANSPORTE@HOTMAIL.COM

FONE/ FAX: (85) 3036-0519

PESSOA PARA CONTATO: ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU

BANCO: BRÁSI

AGÊNCIA Nº: 3474-6

CONTA CORRENTE Nº: 46658-1

RESPONSÁVEL PARA A ASSINATURA DO CONTRATO: ANTONIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU, BRASILEIRO, SOLTEIRO, PORTADOR DO CPF: 057.538.203-10 E RG: 2007139290-9 SSP-CE, RESIDENTE À RUA CAMPOS NOVOS Nº 79, APTO 108, BAIRRO: MONTESE, FORTALEZA-CEARÁ.

TELEFONE: (85) 99608-1373

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

FORTALEZA-CE, 29 DE JUNHO DE 2021.

Antonio Marcos Almeida de Abreu
SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 19.007.717/0001-93
ANTÔNIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU
CPF: 057.538.203-10
RG: 20071392909
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CNPJ: 19.007.717/0001-93
ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº: 648, SALA 207, BAIRRO: BOM FUTURO FORTALEZA CEARÁ
TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933
EMAIL: servloktransporte@hotmail.com



14/14
-14