

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA



RUSSAS- CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUSSAS-CEARÁ.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021-TP.

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021-TP pelo valor global de **R\$ 2.024.344,31** (dois milhões e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos).

A EMPRESA **NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA** – CNPJ: 08.983.499/0001-06 – AV. VEREADOR SOBRINHO, N° 502, CENTRO, ALTOS, CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ, declara para fins licitatórios:

- Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **Ricardo Jorge Bandeira Bezerra**, diretor/titular, portador da cédula de Identidade RG N° 2005019037785, expedido pelo Órgão Expedidor SSPCE, e inscrito no CPF sob o n° 040.288.353-56, como representante legal desta empresa.
- Declara que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, BDI, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, tributos, taxas, tarifas, fretes, emolumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
- O prazo de vigência do contrato será de **31 de dezembro de 2021**, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de **360 (trezentos e sessenta) dias**.
- Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.
- Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora.
- Declara que tem o pleno conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição às legislações pertinentes.
- Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, do objeto do edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo contratual, contador a partir da data de recebimento da ordem de serviço.
- Declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.
- Declara que até na presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.
- Declara que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma as presentes declarações, sob as penas da Lei.

RAZÃO SOCIAL: NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 08.983.499/0001-06

ENDEREÇO: AV. VEREADOR SOBRINHO, N° 502, CENTRO, ALTOS, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA – CEARÁ

E-mail: nicopilisconstrucao@gmail.com **FONE:** (88) 99660-7087

BANCO: BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA N°:** 1294-7 **CONTA CORRENTE N°:** 14.657-9


Diretor/titular: Ricardo Jorge Bandeira Bezerra

CPF: 040.288.353-56 **RG:** 2005019037785 - SSPCE

ENDEREÇO: RUA ZÉ PARENTE, N° 42, CENTRO, JAGUARIBARA, CEP: 63.490-000, CEARÁ.

Atenciosamente,

RUSSAS – CE, 22 DE JUNHO DE 2021.



RICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
CNPJ: 08.983.499/0001-06
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Diretor/titular
CPF n°: 040.288.353-56

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Cpf- 040.288.353-56
Pócio Responsável


ANDRÉ GOMES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CPF n°: 843.668.503-20
CREA n° 061560442-0

André Gomes de Freitas
Engenheiro Civil
CREA RNP N° 061560442-0

NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA -
 CNPJ: 08.983.499/0001-06 - AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS,
 CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ. FONE: (88) 9 9660.7087



ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		DATA: 22/06/2021	BDI: 25,58%			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	SINAPI	025 1 CPM DESONERACAO	95,20%	48,60%	12/2018
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SINAPI	2019/12 COM DESONERACAO	95,06%	48,60%	01/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,74%	0,00%	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-1P.					
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS					
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO					



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI. (R\$)	VALOR TOTAL COM B.D.I 25,58% (R\$)
1.0			QUADRO TÉCNICO E EXECUTIVO				
1.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,150000	12.701,32	1.905,20
1.2	SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,050000	2.293,44	114,67
1.3	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,314800	6.695,67	2.107,80
SUB TOTAL 1.0							4.127,67
DURAÇÃO CRONOGRAMA							12,00
TOTAL NA OBRA							49.532,00
TOTAL PERCENTUAL							495,32

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E
 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Cpf: 040.288.353-56
 Sócio Responsável

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 0615604420

André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RNP Nº 061560442-0

[Handwritten signatures]

12

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	DATA:	22/06/2021	BDI: 25,58%	
SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,60%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	01/2020
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.				



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,15
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,67
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,80
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	9,95

BDI = 25,58%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 RICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E
 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF n.º: 040.288.353-56

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Cpf: 040.288.353-56
 Sócio Responsável

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF n.º: 843.668.503-20
 CREA n.º 061560442-0

André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RNP N.º 061560442-0

NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 08.983.499/0001-06 - AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS, CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ. FONE: (88) 9.9660.7087

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO DE RIBESSE	DATA: 27/06/2021
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO DE RIBESSE, PASSARELA PÚBLICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTES: 25,59%
LOCAL: OBRAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RIBESSE	ORÇ. ANUAL: 63.705.485R\$
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBESSE	ORÇ. 2021: 201814 COM DESPESAS: 53,00% 18.500
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO DE RIBESSE, PASSARELA PÚBLICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE RIBESSE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP	ORÇ. 2021: 201814 COM DESPESAS: 53,00% 18.500
PREZO DE VALOR DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 TRÊZ CENTOS E SESENTA DOLARES, CONDIÇÃO A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.	ORÇ. 2021: 201814 COM DESPESAS: 53,00% 18.500

ITEM	DESCRIÇÃO	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08%	R\$ 1.624,46	8,33%	R\$ 135,32	8,33%	R\$ 135,32	8,33%	R\$ 135,32	8,33%	R\$ 135,32	8,33%	R\$ 135,32	8,33%	R\$ 135,32	8,33%
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA	64,19%	R\$ 1.298.413,89	8,33%	R\$ 108.241,18	8,33%	R\$ 108.241,18	8,33%	R\$ 108.241,18	8,33%	R\$ 108.241,18	8,33%	R\$ 108.241,18	8,33%	R\$ 108.241,18	8,33%
3	SARJETAS E MEIOS FIOS	15,48%	R\$ 313.516,37	8,33%	R\$ 26.115,91	8,33%	R\$ 26.115,91	8,33%	R\$ 26.115,91	8,33%	R\$ 26.115,91	8,33%	R\$ 26.115,91	8,33%	R\$ 26.115,91	8,33%
4	CALÇADAS	14,54%	R\$ 294.272,93	8,33%	R\$ 24.512,94	8,33%	R\$ 24.512,94	8,33%	R\$ 24.512,94	8,33%	R\$ 24.512,94	8,33%	R\$ 24.512,94	8,33%	R\$ 24.512,94	8,33%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,62%	R\$ 32.762,67	8,33%	R\$ 2.729,13	8,33%	R\$ 2.729,13	8,33%	R\$ 2.729,13	8,33%	R\$ 2.729,13	8,33%	R\$ 2.729,13	8,33%	R\$ 2.729,13	8,33%
6	SERVIÇOS FINAIS	1,02%	R\$ 20.551,99	8,33%	R\$ 1.711,98	8,33%	R\$ 1.711,98	8,33%	R\$ 1.711,98	8,33%	R\$ 1.711,98	8,33%	R\$ 1.711,98	8,33%	R\$ 1.711,98	8,33%
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,07%	R\$ 62.202,00	8,33%	R\$ 5.181,43	8,33%	R\$ 5.181,43	8,33%	R\$ 5.181,43	8,33%	R\$ 5.181,43	8,33%	R\$ 5.181,43	8,33%	R\$ 5.181,43	8,33%
	VALOR PARCIAL		R\$ 2.024.344,31		R\$ 168.627,88	8,33%	R\$ 168.627,88	8,33%	R\$ 168.627,88	8,33%	R\$ 168.627,88	8,33%	R\$ 168.627,88	8,33%	R\$ 168.627,88	8,33%
	VALOR ACUMULADO	100,00%			R\$ 337.255,76	24,99%	R\$ 505.883,64	33,32%	R\$ 674.511,52	41,65%	R\$ 843.139,41	49,98%	R\$ 1.011.767,29	58,31%	R\$ 1.180.395,17	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		VALOR TOTAL	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08%	R\$ 1.624,46	8,33%	R\$ 135,32	8,33%	R\$ 135,32	8,33%	R\$ 135,32	8,33%	R\$ 135,97	8,37%	R\$ 1.624,46	100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA	64,19%	R\$ 1.298.413,89	8,33%	R\$ 108.241,18	8,33%	R\$ 108.241,18	8,33%	R\$ 108.241,18	8,33%	R\$ 108.760,84	8,37%	R\$ 1.298.413,89	100,00%
3	SARJETAS E MEIOS FIOS	15,49%	R\$ 313.516,37	8,33%	R\$ 26.115,91	8,33%	R\$ 26.115,91	8,33%	R\$ 26.115,91	8,33%	R\$ 26.241,32	8,37%	R\$ 313.516,37	100,00%
4	CALÇADAS	14,54%	R\$ 294.272,93	8,33%	R\$ 24.512,94	8,33%	R\$ 24.512,94	8,33%	R\$ 24.512,94	8,33%	R\$ 24.630,64	8,37%	R\$ 294.272,93	100,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,62%	R\$ 32.762,67	8,33%	R\$ 2.729,13	8,33%	R\$ 2.729,13	8,33%	R\$ 2.729,13	8,33%	R\$ 2.742,24	8,37%	R\$ 32.762,67	100,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	1,02%	R\$ 20.551,99	8,33%	R\$ 1.711,98	8,33%	R\$ 1.711,98	8,33%	R\$ 1.711,98	8,33%	R\$ 1.720,20	8,37%	R\$ 20.551,99	100,00%
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,07%	R\$ 62.202,00	8,33%	R\$ 5.181,43	8,33%	R\$ 5.181,43	8,33%	R\$ 5.181,43	8,33%	R\$ 5.206,31	8,37%	R\$ 62.202,00	100,00%
	VALOR PARCIAL		R\$ 2.024.344,31		R\$ 168.627,88	8,33%	R\$ 168.627,88	8,33%	R\$ 168.627,88	8,33%	R\$ 169.437,62	8,37%	R\$ 2.024.344,31	100,00%
	VALOR ACUMULADO	100,00%			R\$ 1.517.650,93	83,30%	R\$ 1.686.278,81	91,63%	R\$ 1.854.906,89	100,00%	R\$ 2.024.344,31	100,00%	R\$ 2.024.344,31	100,00%

dois milhões e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 NICOPIIS CONSTRUÇÕES
 LOCAÇÕES E
 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/Ituler
 CPF nº: 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CREA RNP Nº 061560442-0





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:	22/07/2021	BOL:	29.58%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	FORMA:	SEINFRA	VERSÃO:	00.024
SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	SEINFRA:	COM 1 COM DESEMBOLAMENTO	HORA:	43.85%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SEINFRA:	20/01/2021	DATA REF:	10/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SEINFRA:	COM 1 COM DESEMBOLAMENTO	COMPOZICÕES:	43.85% 01/2016
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021-TP				
PRAZO DE VALIDADE:	90 (NOVENTA) DIAS				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	NO (NOVENTOS E DESENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO(R\$)		EXTENSO	VALOR TOTAL COM BDI	EXTENSO
						SEM BDI	COM BDI			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.624,46	mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	4,50	R\$ 287,46	R\$ 360,99	trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos	R\$ 1.624,46	mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos
2		PAVIMENTAÇÃO DA RUA							R\$ 1.299.413,89	um milhão, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e nove centavos
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	SINAPI	M2	18.268,89	R\$ 0,52	R\$ 0,65	sessenta e cinco centavos de real	R\$ 11.874,77	onze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos
2.2	72798	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	16.786,59	R\$ 61,08	R\$ 76,70	setenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 1.287.539,12	um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e doze centavos
3		SARJETAS E MEIOS FIOS							R\$ 313.516,37	trezentos e treze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sete centavos
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	4.711,56	R\$ 26,54	R\$ 33,33	trinta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 157.036,29	cento e cinquenta e sete mil e trinta e seis reais e vinte e nove centavos
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	5.002,56	R\$ 24,91	R\$ 31,28	trinta e um reais e vinte e oito centavos	R\$ 156.480,08	cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito centavos
4		CALÇADAS							R\$ 294.272,93	duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos
4.1	C5026	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	6.264,47	R\$ 26,37	R\$ 33,12	trinta e três reais e doze centavos	R\$ 208.141,65	duzentos e oito mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	941,59	R\$ 29,94	R\$ 37,60	trinta e sete reais e sessenta centavos	R\$ 35.403,78	trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	475,60	R\$ 94,83	R\$ 106,66	cento e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 50.727,50	cinquenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 32.762,67	trinta e dois mil, setecentos e sessenta e sete centavos
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	16,00	R\$ 80,08	R\$ 100,56	cem reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 1.608,96	mil seiscentos e oito reais e noventa e seis centavos
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA AGRÍCOLA	SEINFRA	M2	1.250,66	R\$ 15,78	R\$ 19,82	dezenove reais e oitenta e dois centavos	R\$ 24.788,08	vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO COM PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	9,46	R\$ 535,83	R\$ 672,90	seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos	R\$ 6.365,63	seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos
6		SERVIÇOS FINAIS							R\$ 20.551,99	vinte mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	16.845,99	R\$ 0,97	R\$ 1,22	um real e vinte e dois centavos	R\$ 20.551,99	vinte mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos
7		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 62.202,00	sessenta e dois mil, duzentos e dois reais
7.1		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 495,32	R\$ 622,02	seiscentos e vinte e dois reais e dois centavos	R\$ 62.202,00	sessenta e dois mil, duzentos e dois reais
VALOR TOTAL COM BDI									R\$ 2.024.344,31	dois milhões e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021


Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 RICARDO JORGE BANDEIRA BEZERRA
 NÍCOLIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
 CNPJ 08.583.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/ titular
 CPF nº 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº 843.668.503-20
 CREA nº 061560442-11

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Cpf- 040.288.353-56
 Sócio Responsável!

André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RNP Nº 061560442-11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	DATA : 22/06/2021		BDI : 25,58%	
	SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,60%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP.			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS.				
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.				

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	SINAPI	M2	1,00000000	225,00	225,00
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA "7,5 X 7,5" CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	4,00000000	3,77	15,08
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	10,53	1,15
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 X 7" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,00000000	3,16	3,16
TOTAL MATERIAL:					244,39	


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,56	16,56
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	193,05	1,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	12,29	24,58
TOTAL SERVIÇO:					43,07	


VALOR:	287,46
VALOR SEM ENCARGOS:	273,67
VALOR ENCARGOS (85,08%):	13,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	287,46
VALOR BDI (25,58%):	73,53
VALOR COM BDI:	360,99

2.1. 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	28,72	0,05
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	141,32	0,14
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	40,09	0,12
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	107,31	0,01
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	40,40	0,08
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	95,50	0,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	12,29	0,03



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA: 22/06/2021		BDI: 25,58%	
	SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	01/2020
	CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,60%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS.	0,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO	0,00%				



TOTAL SERVIÇO:	0,52
VALOR:	0,52
VALOR SEM ENCARGOS:	0,42
VALOR ENCARGOS (85,08%):	0,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,52
VALOR BDI (25,58%):	0,13
VALOR COM BDI:	0,65

2.2. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02300000	37,50	0,86
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10000000	54,00	5,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,11000000	0,36	3,27
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, '30 A 35' PECAS POR M2	SINAPI	MIL	0,03500000	964,28	33,74
TOTAL MATERIAL:						43,27

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	16,59	6,63
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	12,29	11,18
TOTAL SERVIÇO:						17,81


VALOR:	61,08
VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (85,08%):	5,87
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	61,08
VALOR BDI (25,58%):	15,62
VALOR COM BDI:	76,70

3.1. 94281 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	43,13	0,43
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	183,74	10,28
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 7,5' CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,35	0,27
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 30' CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,12500000	9,15	1,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	DATA:	22/06/2021	BDI:	25,58%
SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO:	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	07/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	01/2009
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.				

NICÓPILIS LTDA



TOTAL MATERIAL:	12,12
-----------------	-------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	8,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	6,12
TOTAL SERVICOS:					14,42

VALOR:	26,54
VALOR SEM ENCARGOS:	21,67
VALOR ENCARGOS (85.08%):	4,87
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	26,54
VALOR BDI (25.58%):	6,79
VALOR COM BDI:	33,33

3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	0,30
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. PRE-MOLDADO. COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	12,55
TOTAL MATERIAL:					12,85

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	0,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	6,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	4,84
TOTAL SERVICOS:					12,06

VALOR:	24,91
VALOR SEM ENCARGOS:	20,98
VALOR ENCARGOS (85.08%):	3,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	24,91
VALOR BDI (25.58%):	6,37
VALOR COM BDI:	31,28

4.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	1,70
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA : 22/06/2021		BDI : 25,58%	
	SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	48,60%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			0,00%
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.				
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.				

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	17,40	2,78
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	12,89	2,06
TOTAL MAO DE OBRA:						4,84

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	38,25	2,17
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	29,13	0,19
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,34	17,34
TOTAL MATERIAL:						19,70

VALOR:	26,37
VALOR SEM ENCARGOS:	23,56
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,81
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	26,37
VALOR BDI (25,58%):	6,75
VALOR COM BDI:	33,12

4.2. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)


EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	22,49	1,70
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	32,23	0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,83

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	17,40	2,78
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	12,89	2,06
TOTAL MAO DE OBRA:						4,84

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	38,25	2,17
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	29,13	0,19
I9512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,41	20,91
TOTAL MATERIAL:						23,27

VALOR:	29,94
VALOR SEM ENCARGOS:	27,13
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,81
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	29,94
VALOR BDI (25,58%):	7,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA : 22/06/2021		BDI : 25.58%	
	SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,65%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	01/2020
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.				
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.				

VALOR COM BDI:	37,60
-----------------------	--------------

4.3. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	17,40	27,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	12,89	16,11
TOTAL MAO DE OBRA:						43,95

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	38,25	0,70
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,83	2,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,35	0,98
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	33,66	37,03
TOTAL MATERIAL:						40,98



VALOR:	84,93
VALOR SEM ENCARGOS:	64,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):	20,21
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	84,93
VALOR BDI (25.58%):	21,73
VALOR COM BDI:	106,66

5.1. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,23	0,92
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, '45 CM X 20' CM	SINAPI	UN	1,00000000	74,25	74,25
TOTAL MATERIAL:						75,17

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	12,29	4,91
TOTAL SERVICIO:						4,91

VALOR:	80,08
VALOR SEM ENCARGOS:	78,53
VALOR ENCARGOS (85.08%):	1,55
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	80,08
VALOR BDI (25.58%):	20,48
VALOR COM BDI:	100,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA:	22/06/2021	BDI: 25,58%
	SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE:	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	REF
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP.			
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.			

5.2. C3220 - FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	28,34	0,00
10704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	62,45	0,45
10638 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	56,67	0,08
10752 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	110,93	0,63
10673 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	19,07	0,03
10786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	56,95	0,33
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,52

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,05714286	12,89	0,74
12567 TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00714286	25,81	0,18
TOTAL MAO DE OBRA:					0,92

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521 MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	4,28	2,35
12533 SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	6,84	0,27
12540 TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	0,60000000	17,87	10,72
TOTAL MATERIAL:					13,34


VALOR:	15,78
VALOR SEM ENCARGOS:	15,18
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,60
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	15,78
VALOR BDI (25,58%):	4,04
VALOR COM BDI:	19,82

5.3. C3297 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	32,08	28,87
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	82,04	8,20
TOTAL EQUIPAMENTO:					37,07


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,40	1,74
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	12,89	12,89
TOTAL MAO DE OBRA:					14,63

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NICÓPILIS LTDA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	DATA :	22/06/2021	BDI :	25,58%
SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	06/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	06/2018
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.				

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,36	0,72
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,63	1,89
12573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	428,80	428,80
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	14,07	42,21
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	6,17	6,17
TOTAL MATERIAL:						479,79

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	241,31	4,34
TOTAL SERVICIO:					4,34	
VALOR:					535,83	
VALOR SEM ENCARGOS:					519,17	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					16,66	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR COM ENCARGOS:					535,83	
VALOR BDI (25.58%):					137,07	
VALOR COM BDI:					672,90	


6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,89	0,97
TOTAL MAO DE OBRA:					0,97	
VALOR:					0,97	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,52	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,45	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR COM ENCARGOS:					0,97	
VALOR BDI (25.58%):					0,25	
VALOR COM BDI:					1,22	

7.1. . - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

VALOR:	495.32
VALOR SEM ENCARGOS:	495.32
null	0.00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	495.32
VALOR BDI (25.58%):	126.70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA :	22/06/2021	BDI :	25,58%	
	SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,60%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	95,08%	48,60%	12/2018
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO					



VALOR COM BDI:	622.02
-----------------------	--------

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
RICARDO JORGE BANDEIRA BEZERRA
 NÍCOPILO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56
Sócio Responsável

André Gomes de Freitas
ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 061560442-0
Engenheiro Civil
 CREA RNP Nº 061560442-0


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA : 22/06/2021	BDI : 25,58%
SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	SENFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.		
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84



C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,29	11,77

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA : 22/06/2021		BDI : 25,58%		
	SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,60%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	0,00%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS.					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO					

Horista = 85,08%
Mensalista = 48,60%


A + B + C + D

M.S

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA : 22/06/2021	BDI : 25,58%
SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS.		
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

[Handwritten signatures and initials]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	DATA : 22/06/2021		BDI : 25,58%		
	SERVIÇOS:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE.	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,69%	07/2020
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021-TP.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO.					

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

RUSSAS - CE, 22 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF n.º: 040.288.353-56
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Cpf: 040
 Sócio Responsável

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF n.º: 843.668.503-20
 CREA n.º 0615604420
André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RNP N.º 061560442-0

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]