

S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

PROPOSTA DE PREÇOS



À
Comissão Permanente de Licitação
Russas-Ceará.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-TP

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo, Passeio Público e Sinalização Viária em Diversas Ruas no Município de Russas/CE, de Interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-TP** pelo valor global de **R\$ 2.274.306,95 (Dois milhões duzentos e setenta e quatro mil ezentos e seis reais e noventa e cinco centavos).**

O prazo de vigência do contrato será de **31 de dezembro de 2021**, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de **360 (Trezentos e sessenta) Dias.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Anivaldo Idalino Sales, portador(a) da carteira de identidade nº 29976881. Órgão Expedidor SSP-CE e CNPF nº 222.886.603-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como;

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

Proponente: S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME

Endereço: Rua da Glória - 485 - Centro - Juazeiro do Norte-CE

CNPJ: 18.413.043/0001-64

Banco: Banco do Nordeste / Agência: 029 / Conta Corrente: 56939-0

Juazeiro do Norte - Ceará, 30 de junho de 2021.

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

DATA: 28/06/2021 BDI: 25,58%

FONTES	VERSÃO	HORA	MEB	DATA REF.	
SEINFRA	026.1	COM DESONERAÇÃO	65,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2019/12	COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,69%	01/2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.902,06
1.1	74208/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	4,50	336,58	86,10	422,68	1.902,06
2		PAVIMENTAÇÃO DA RUA							1.486.427,62
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	18.268,88	0,61	0,16	0,77	14.067,04
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	16.786,69	69,84	17,87	87,71	1.472.360,58
3		SARJETAS E MEIOS FIOS							345.027,95
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	4.711,56	29,02	7,42	36,44	171.689,25
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	5.002,56	27,59	7,06	34,65	173.338,70
4		CALÇADAS							326.870,77
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	6.284,47	29,53	7,55	37,08	233.028,15
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	941,59	34,12	8,73	42,85	40.347,13
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	475,60	89,57	22,91	112,48	53.495,49
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							38.600,15
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	16,00	95,12	24,33	119,45	1.911,20
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	1.250,66	16,58	4,75	23,33	29.177,90
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	9,46	632,25	161,73	793,98	7.511,05
6		SERVIÇOS FINAIS							18.867,40
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	16.845,89	0,89	0,23	1,12	18.867,40
7		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							56.611,00





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
 DATA: 28/06/2021 BDI: 25,58%
 DESCRICÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018
 SINAPI 2019/12 COM DESONERAÇÃO 85,08% 48,60% 01/2020
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		COMBIDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEMIBDI	BDI		
7.1		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	450,80	115,31	566,11	56.611,00
VALOR TOTAL:									2.274.306,95

Dois Milhões Duzentos e Setenta e Quatro Mil Trezentos e Seis reais e Noventa e Cinco centavos


S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ML
 CNPJ: 18.413.043/0001-64


Francisco Arratillo-Idalino Sales
 CPF: 222.808.603-25
 TITULAR

José de Armação Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/CE. 14164-D/RNP.0601800000



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	DATA : 28/06/2021	BDI: 26,88%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 85,20% MES: 48,59%
			SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08% 48,60%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% -0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.902,06	0,08
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA	1.486.427,62	65,36
3	SARJETAS E MEIOS FIOS	345.027,95	15,17
4	CALÇADAS	326.870,77	14,37
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	38.600,15	1,70
6	SERVIÇOS FINAIS	18.867,40	0,83
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	56.611,00	2,49

VALOR TOTAL: 2.274.306,95 100,00

Dois Milhões Duzentos e Setenta e Quatro Mil Trezentos e Seis reais e Noventa e Cinco centavos

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Adalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR


José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA/CE. 14164-D RNP. 0601803000

[Handwritten signatures]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	DATA :	28/06/2021	BDI : 25,58%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,69%	12/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,15
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,67

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,80
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	9,95

BDI = 25,58%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64


Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Armatéria Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE. 14164-D RNP. 0501803000



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	DATA : 28/06/2021	BDI : 25,56%																				
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,08%</td> <td>48,68%</td> <td>01/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,68%	01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%			
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018																			
SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,68%	01/2020																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%																					
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE																						



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,29	11,77

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,08%
Mensalista = 48,60%

A + B + C + D

José de Arimateia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE. 14164/D RNP. 0601803000

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Apivaldo Adafino Sales
CPF: 222.886.903-25
TITULAR

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	DATA : 28/06/2021	BDI : 25,58%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,60%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF. 12/2018 01/2020

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE. 14164-D/RNP. 0601803000

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	DATA : 28/06/2021	BDI : 25,58%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,65%
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	01/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

**1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	269,70	269,70
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	4,00000000	4,51	18,04
00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	12,62	1,39
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,00000000	3,78	3,78
TOTAL MATERIAL:					292,91

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,45	16,45
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	221,60	2,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	12,50	25,00
TOTAL SERVIÇO:					43,67

VALOR SEM ENCARGOS:	323,88
VALOR ENCARGOS (85,08%):	12,70
VALOR COM ENCARGOS:	336,58
VALOR BDI (25,58%):	86,10
VALOR COM BDI:	422,68

2.1. 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	31,09	0,06
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	166,07	0,17
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	43,34	0,13
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	123,93	0,01
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	44,31	0,09
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	110,37	0,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	12,50	0,04
TOTAL SERVIÇO:					0,61

VALOR SEM ENCARGOS:	0,54
VALOR ENCARGOS (85,08%):	0,07
VALOR COM ENCARGOS:	0,61
VALOR BDI (25,58%):	0,16
VALOR COM BDI:	0,77

2.2. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

[Handwritten signatures and marks]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

DATA: 28/05/2021

BDI: 25,58%

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	12/2018
SINAPI	2019/M2 COM DESONERAÇÃO	85,08%		02/2020
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02300000	44,95	Rubrica 1,03
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10000000	64,73	8,47
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,11000000	0,43	3,92
00004385	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	SINAPI	MIL	0,03500000	1.155,85	40,45
TOTAL MATERIAL:					51,87	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	16,48	6,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	12,50	11,38
TOTAL SERVIÇO:					17,97	

VALOR SEM ENCARGOS:	64,43
VALOR ENCARGOS (85,08%):	5,41
VALOR COM ENCARGOS:	69,84
VALOR BDI (25,58%):	17,87
VALOR COM BDI:	87,71

3.1. 94281 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	51,69	0,52
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	220,25	12,33
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,62	0,32
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,12500000	10,97	1,37
TOTAL MATERIAL:					14,54	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	16,56	8,25
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	12,50	6,23
TOTAL SERVIÇO:					14,48	

VALOR SEM ENCARGOS:	24,53
VALOR ENCARGOS (85,08%):	4,49
VALOR COM ENCARGOS:	29,02
VALOR BDI (25,58%):	7,42
VALOR COM BDI:	36,44

3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	51,69	0,36
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	14,97	15,04
TOTAL MATERIAL:					15,40	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88829	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	370,11	0,74



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	DATA : 28/06/2021	BDI : 25,58%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	ME	REF
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,90%	
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,90%	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,08%	48,90%	

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	16,56	Rubrica 6,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	12,50	4,88
					TOTAL SERVIÇO:	12,19

VALOR SEM ENCARGOS:	23,98
VALOR ENCARGOS (85,08%):	3,61
VALOR COM ENCARGOS:	27,59
VALOR BDI (25,58%):	7,06
VALOR COM BDI:	34,65

4.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	22,57	1,71
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	34,25	0,14
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,85

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	16,03	2,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	11,88	1,89
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,45

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	45,85	2,60
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	34,92	0,23
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,40	20,40
					TOTAL MATERIAL:	23,23

VALOR SEM ENCARGOS:	26,94
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,59
VALOR COM ENCARGOS:	29,53
VALOR BDI (25,58%):	7,55
VALOR COM BDI:	37,08

4.2. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	22,57	1,71
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	34,25	0,14
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,85


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	16,03	2,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	11,88	1,89
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,45

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	45,85	2,60
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	34,92	0,23
19512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,49	24,99
					TOTAL MATERIAL:	27,82



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	DATA : 28/06/2021	BDI : 25,58%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL:
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,60%	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,04%	0,00%	



VALOR SEM ENCARGOS:	Rubrica 31,59
VALOR ENCARGOS (85,20%):	27,00
VALOR COM ENCARGOS:	34,12
VALOR BDI (25,58%):	8,73
VALOR COM BDI:	42,85

4.3. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	16,03	25,65
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	11,88	14,85
TOTAL MAO DE OBRA:					40,50

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	45,85	0,83
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,99	2,70
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,41	1,15
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	40,35	44,39
TOTAL MATERIAL:					49,07

VALOR SEM ENCARGOS:	70,94
VALOR ENCARGOS (85,20%):	18,63
VALOR COM ENCARGOS:	89,57
VALOR BDI (25,58%):	22,91
VALOR COM BDI:	112,48

5.1. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,28	1,12
0013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	89,00	89,00
TOTAL MATERIAL:					90,12

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	12,50	5,00
TOTAL SERVICO:					5,00

VALOR SEM ENCARGOS:	93,69
VALOR ENCARGOS (85,08%):	1,43
VALOR COM ENCARGOS:	95,12
VALOR BDI (25,58%):	24,33
VALOR COM BDI:	119,45

5.2. C3220 - FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	28,54	0,00
10704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	69,47	0,50
10638 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	63,59	0,09
10752 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	128,70	0,74

[Handwritten signatures and marks]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	DATA : 28/05/2021	BDI : 25,58%															
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>43,69%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>48,60%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	43,69%	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	48,60%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	43,69%															
SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	48,60%															
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%															
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE																	



10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	18,59	Rubrica 0,03
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	64,05	
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,73	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05714286	11,88
12567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00714286	23,77
TOTAL MAO DE OBRA:					0,85

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	5,13
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	8,20
12540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	0,60000000	21,42
TOTAL MATERIAL:					16,00

VALOR SEM ENCARGOS:	18,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,55
VALOR COM ENCARGOS:	18,58
VALOR BDI (25.58%):	4,75
VALOR COM BDI:	23,33

5.3. C3297 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	33,02
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	92,97
TOTAL EQUIPAMENTO:					39,02

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	16,03
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	11,88
TOTAL MAO DE OBRA:					13,48

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,43
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,76
12573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	513,99
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	16,87
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,39
TOTAL MATERIAL:					575,13

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	256,44
TOTAL SERVIÇO:					4,62

VALOR SEM ENCARGOS:	616,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):	15,35
VALOR COM ENCARGOS:	632,25
VALOR BDI (25.58%):	161,73
VALOR COM BDI:	793,98


(Handwritten mark)


(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

13/15

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	DATA : 28/06/2021		BDI : 25,58%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	FONTE:	VERSÃO:	HORA: MES: REF:
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	14,80%	12/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	



6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	DE TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	11,88	0,89
TOTAL MAO DE OBRA:					0,89

VALOR SEM ENCARGOS:	0,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,41
VALOR COM ENCARGOS:	0,89
VALOR BDI (25.58%):	0,23
VALOR COM BDI:	1,12

7.1. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,00599999	2.240,17	13,44
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,01799996	11.590,86	208,64
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,03777591	6.054,87	228,73
TOTAL SERVICIO:					450,81

VALOR SEM ENCARGOS:	307,75
VALOR ENCARGOS (48.60%):	143,05
VALOR COM ENCARGOS:	450,80
VALOR BDI (25.58%):	115,31
VALOR COM BDI:	566,11

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arnaldo Idalino Sales
 CPF: 222.886.603-25
 TITULAR

José de Armatéria Morais Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 14164-D RNP: 0601803000

27.477
4006

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO 1061637-14	Nº SICORV 1066941-02	GIGOV	GESTOR 895184	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 30/12/2019
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CEARÁ			MUNICÍPIO / UF RUSSAS-CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA S & T Const. e Locações de Mão de Obra EIRELI-ME			CNPJ 18.413.043/0001-64	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA 30/08/2021

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento
JOSE DE ARIMATEIA MORAIS JUNIOR | RNP: 0601803000 - CE: 14164D

Fiscalização
JOSE DE ARIMATEIA MORAIS JUNIOR | RNP: 0601803000 - CE: 14164D

ee

[Handwritten signature]





SGT CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

CAIXA

Nº OPERAÇÃO 1061837-14	Nº SICONV 1068941-02	IGIOV	GESTOR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	IAÇÃO / MODALIDADE	Grav de Sítio #PÚBLICO
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CEARÁ			895184	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	DATA ASSINATURA 30/12/2019
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	MUNICÍPIO / UF RUSSAS-CEARÁ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA	
	S & T CONSTRUTORA LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME	18.413.043/0001-84			30/08/2021	

Valor Total do Orçamento: R\$ 2.274.309,95

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível	1.0	RELUZOS EIRELI-ME					
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	422,68	1.902,06	2-Pavimentação em Paralelepípedo
Nível	2.0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
Serviço	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREOSO AF. 11/2019	M2	18.268,88	0,77	14.087,04	2-Pavimento em Paralelepípedo
Serviço	2.2	RELEVAMENTO EM PARALELEPÍDEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA RELEVADO EM PARALELEPÍDEDO 13	M2	16.875,44	87,25	1.472.350,58	2-Pavimentação em Paralelepípedo
Nível	3.0	SARLETAS E MEDIOS FIOS					
Serviço	3.1	EXECUÇÃO DE SARLETA DE CONCRETO USIMADO, ACOLADA, IN LOCO EM TRECHO RETO: 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF. 26/2016	M	4.711,56	36,44	171.689,25	2-Pavimentação em Paralelepípedo
Serviço	3.2	ASSENTAMENTO DE CIMA (45x30 CM) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-ABRIDO EM DIMENSÕES: 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X SUPERIOR X ALTURA) PARA RUAS URBANAS (USO VEICULOS AF. 26/2016)	M	5.002,56	34,66	173.348,70	2-Pavimentação em Paralelepípedo
Nível	4.0	CONCRETOS					
Serviço	4.1	CONCRETOS PARA O PISO DO LINDHO (20 X 10 X 10 CM), CINZA CONCRETADO EM CUBO (10 X 10 X 10 CM), COLOREDO	M2	5.607,82	41,55	231.028,15	3-Passado de piso em concreto
Serviço	4.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TOLUENO (20 X 10 X 10 CM), COLOREDO COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	987,59	41,70	40.347,13	3-Passado de piso em concreto
Serviço	4.3	PISO PODO TÁTEL EXTERNO EM PÁRQ ESP. 30M, ASSENTADO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	427,38	126,17	53.485,48	3-Passado de piso em concreto
Nível	5.0	SMALZADO DE RUAS					
Serviço	5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 45X30CM	UN	16,00	119,45	1.911,20	4-Sinalização da Via
Serviço	5.2	FANXAS HORIZONTAIS DE REFLETIVIDADE AGRÍCOLA	M2	1.280,66	22,78	29.177,20	4-Sinalização da Via
Serviço	5.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO CIPÊLIGULA ANTIFURTO	M2	9,48	793,98	7.511,05	4-Sinalização da Via
Nível	6.0	SERVIÇOS FINAIS					
Serviço	6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	16.845,99	1,12	18.867,40	2-Pavimentação em Paralelepípedo
Nível	7.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
Serviço	7.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	566,11	56.611,00	1-Administração Local

Juaizeiro do Norte, 30 de junho de 2021
Local e Data



SET CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME - CNPJ: 18.413.043/0001-64
RUA DA GLÓRIA 485 - CENTRO - CEP: 63010108 - JUAZEIRO DO NORTE-CE - FONE: (88) 3571-1743



S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventogramas e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO 1061637-14	Nº SICONV 106694-1-02	IGOV	GESTOR 285184	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	IAÇÃO / MODALIDADE	Grau de Sigilo #PUBLICO
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CEARÁ	MUNICÍPIO / UF RUSSAS-CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	DATA ASSINATURA 30/08/2021		
Nº CTEF 01	EMPRESA EXECUTORA S&T Const. e Locações de Mão de Obra Eireli-ME	CNPJ 10.413.043/0001-64	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA 30/08/2021		

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12
Nível	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	422,68	1.902,06	2-Pavimentação em Paralelepípedo						
Nível	2.0	PAVIMENTAÇÃO DE RUA											
Serviço	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	18.266,88	0,77	14.067,04	2-Pavimentação em Paralelepípedo	1.522,40	187,65	2.907,00	600,73	1.268,00	
Serviço	2.2	PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF. 1/20015	M2				2-Pavimentação em Paralelepípedo	1.404,22	182,83	2.816,30	732,10	1.172,90	
Serviço	2.3	REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2				2-Pavimentação em Paralelepípedo						
Nível	3.0	REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3											
Serviço	3.1	REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2	16.874,44	87,25	1.472.280,58	2-Pavimentação em Paralelepípedo						
Nível	4.0	SARJETAS E REDEIOS											
Serviço	4.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USANDO MÁQUINA RÍL (COO EM TRECHO RETO, 20 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 08/2016	M	4.711,56	36,44	171.689,25	2-Pavimentação em Paralelepípedo	380,60	89,40	897,00	221,79	285,00	
Serviço	4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X AL. UNID.), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIZ), AF. 06/2016	M	5.002,56	34,65	173.339,70	2-Pavimentação em Paralelepípedo	404,60	83,40	975,00	235,78	333,00	
Nível	5.0	CASABEAS											
Serviço	5.1	PROINTERTRAVADO TIPO TILQUINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA, COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	5.607,82	41,55	233.028,15	3-Passeio de piso em concreto	559,60	74,29	1.071,05	255,05	413,25	
Serviço	5.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TILQUINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	M2	987,56	41,70	40.347,73	3-Passeio de piso em concreto	74,90	17,46	179,40	44,36	57,00	
Serviço	5.3	PISO PÓLICO TIPO TILQUINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA, ARGAMASSA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	427,38	125,17	53.495,48	3-Passeio de piso em concreto	32,80	9,20	123,00	16,40	32,80	
Nível	6.0	SMALZADO VARIAS											
Serviço	6.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VIA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	16,00	119,45	1.911,20	4-Sinalização de Via	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	
Serviço	6.2	FAVA HORIZONTAL/INTA REFLETIVIDADE ACRILICA	M2	1.280,88	22,78	29.177,90	4-Sinalização de Via	101,15	20,85	243,75	88,95	83,25	
Serviço	6.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO/CIPELIC/JUA ANTI-PICHANTE	M2	9,46	793,98	7.511,05	4-Sinalização de Via	0,99	0,40	0,99	0,99	0,99	
Nível	7.0	SERVIÇOS FINAIS											
Serviço	7.1	LIQUENIZAÇÃO DE ÁREA URBANIZADA	M2	16.345,89	1,12	18.307,40	2-Pavimentação em Paralelepípedo	1.408,22	162,63	2.616,30	732,10	1.172,90	
Nível	8.0	ADMISSÃO DE OBRAS											
Serviço	8.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	566,11	56.611,00	1-Administração Local	8,34	1,17	16,63	4,38	6,82	

Valor Total do Orçamento: R\$ 2.274.306,85

Frontes de Obra:




Responsável Técnico: JOSÉ DE ARIMATEIA MORAIS JUNIOR
CREA / CAU: 0301803000-06E14-6M7

Juazeiro do Norte, 30 de junho de 2021

Local e Data

SET CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME - CNPJ: 18.413.043/0001-64
RUA DA GLÓRIA 485 - CENTRO - CEP: 63010108 - JUAZEIRO DO NORTE-CE - FONE: (88) 3571-1743



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO 100103274	Nº SICORY 100591520	GIQOV 895104	GESTOR MUNICÍPIO / UF RUISSAS-CEARÁ	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 30/12/2019	ANO	AÇÃO / MODALIDADE	GRAU DE SIGILO #PÚBLICO
PROponente / Titular PREFEITURA MUNICIPAL DE RUISSAS-CEARÁ	Projeto / Objeto S & T Const e Locação de Mão de Obra EIRELI-ME	MUNICÍPIO / UF RUISSAS-CEARÁ	PROponente / Titular EMPRESA EXECUTORA S & T Const e Locação de Mão de Obra EIRELI-ME	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUISSAS-CE	DATA ASSINATURA 30/12/2019	ANO	AÇÃO / MODALIDADE	GRAU DE SIGILO #PÚBLICO
Nº CTEF	Nº CTEF	CNPJ 18.413.042/0001-54	PROponente / Titular EMPRESA EXECUTORA S & T Const e Locação de Mão de Obra EIRELI-ME	LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO DO CTEF	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUISSAS-CE	DATA ASSINATURA 30/12/2019	ANO	AÇÃO / MODALIDADE	GRAU DE SIGILO #PÚBLICO

Item	Evento	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)		Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Investimento (R\$)		
						Quantidade	Valor																	
1	7.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	%	58.611,00																			
2	1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	1.862.225,03	M2	4,30	186.536,84	113.464,55	301.274,84	284.504,35	182.297,82	162.297,82	162.297,82	162.297,82	162.297,82	162.297,82	162.297,82	162.297,82	162.297,82	162.297,82	162.297,82	162.297,82	162.297,82	162.297,82	162.297,82
2	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	18.268,88	M2		1.856,72	1.036,37	3.016,00	2.834,80	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88
2	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	16.875,44	M2		1.717,47	1.036,37	2.789,80	2.437,19	1.686,16	1.686,16	1.686,16	1.686,16	1.686,16	1.686,16	1.686,16	1.686,16	1.686,16	1.686,16	1.686,16	1.686,16	1.686,16	1.686,16	1.686,16
2	3.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 06/2016	4.711,56	M		432,18	296,92	714,00	658,70	438,72	438,72	438,72	438,72	438,72	438,72	438,72	438,72	438,72	438,72	438,72	438,72	438,72	438,72	438,72
2	3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	5.092,66	M		464,18	302,82	762,00	666,70	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72
2	3.3	Passado de piso em concreto	16.545,39	M2		1.717,47	346,62	2.437,19	2.437,19	1.745,36	1.745,36	1.745,36	1.745,36	1.745,36	1.745,36	1.745,36	1.745,36	1.745,36	1.745,36	1.745,36	1.745,36	1.745,36	1.745,36	1.745,36
3	4.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TILICILINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	328.600,77	M2		31.065,99	16.197,73	37.168,36	61.341,14	4.961,68	4.961,68	4.961,68	4.961,68	4.961,68	4.961,68	4.961,68	4.961,68	4.961,68	4.961,68	4.961,68	4.961,68	4.961,68	4.961,68	4.961,68
3	4.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TILICILINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	5.697,82	M2		561,33	281,03	1.036,30	955,12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	4.3	PISO PODOATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	967,56	M2		66,44	59,15	142,80	131,74	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93
4	5.1	Finalização da Via	427,38	M2		32,80	16,40	66,60	66,60	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
4	5.2	FAIXA HORIZONTAL TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	1.280,66	M2		1.162,05	75,11	190,50	166,08	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93	113,93
4	5.3	GALVANIZADO OPELICULA ANTI-PICHANTE	9,46	M2		0,59	0,59	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

Valor de Investimento: R\$ 2.274.306,95

Fronte de Obra:

Responsável Técnico: JOSÉ DE ARIMATEIA MORAIS JUNIOR
CREA / CAU: RFP 080313030.02-444646

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2021

Local e Data



SET CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Nº OPERAÇÃO 1061637-14	Nº SICONV 1066941-02	GIGOV	GESTOR 895184	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 30/12/2019
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CEARA	MUNICÍPIO / UF RUSSAS-CEARA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	Grau de Sigilo #PUBLICO		
Nº CTEF S & T. Constr. e Locações de Mão de Obra EIRELI-ME	CNPJ 18.413.043/0001-64	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA 30/08/2021			

Nº do Evento	Título dos Eventos	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Administração Local	8,43%	6,68%	13,59%	11,93%	8,22%	6,33%	6,92%	6,68%	13,52%	6,47%	6,89%	4,36%
2	Pavimentação em Paralelepípedo	R\$ 191.706,72	R\$ 151.524,66	R\$ 308.965,47	R\$ 271.256,33	R\$ 186.941,07	R\$ 143.884,04	R\$ 157.421,77	R\$ 151.998,97	R\$ 307.563,64	R\$ 147.156,55	R\$ 156.707,39	R\$ 99.180,34
3	Passado de piso em concreto	% 8,43%	% 15,09%	% 28,68%	% 40,60%	% 48,62%	% 55,15%	% 62,07%	% 68,75%	% 82,28%	% 88,75%	% 95,64%	% 100,00%
4	Realização da Via	R\$ 191.706,72	R\$ 343.231,38	R\$ 652.196,84	R\$ 923.453,18	R\$ 1.110.394,25	R\$ 1.254.278,29	R\$ 1.411.700,06	R\$ 1.563.699,03	R\$ 1.871.262,67	R\$ 2.018.419,22	R\$ 2.175.126,61	R\$ 2.274.306,95

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Nº do Evento	Título dos Eventos	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Administração Local	8,43%	6,68%	13,59%	11,93%	8,22%	6,33%	6,92%	6,68%	13,52%	6,47%	6,89%	4,36%
2	Pavimentação em Paralelepípedo	R\$ 191.706,72	R\$ 151.524,66	R\$ 308.965,47	R\$ 271.256,33	R\$ 186.941,07	R\$ 143.884,04	R\$ 157.421,77	R\$ 151.998,97	R\$ 307.563,64	R\$ 147.156,55	R\$ 156.707,39	R\$ 99.180,34
3	Passado de piso em concreto	% 8,43%	% 15,09%	% 28,68%	% 40,60%	% 48,62%	% 55,15%	% 62,07%	% 68,75%	% 82,28%	% 88,75%	% 95,64%	% 100,00%
4	Realização da Via	R\$ 191.706,72	R\$ 343.231,38	R\$ 652.196,84	R\$ 923.453,18	R\$ 1.110.394,25	R\$ 1.254.278,29	R\$ 1.411.700,06	R\$ 1.563.699,03	R\$ 1.871.262,67	R\$ 2.018.419,22	R\$ 2.175.126,61	R\$ 2.274.306,95

Juazeiro do Norte, 30 de Junho 2021
Local e Data

Responsável Técnico: JOSÉ DE ARIMATEL
CREA / CAU: RNP-0601803009-0





S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO 1061637-14	Nº SICONV 1088841-02	GIGOV 895184	GESTOR MUNICÍPIO / UF RUSSAS-CEARÁ	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 30/12/2019
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CEARÁ			MUNICÍPIO / UF RUSSAS-CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	
Nº CTEF S & T Const. e Locações de Mão de Obra EIRELI-ME	EMPRESA EXECUTORA S & T Const. e Locações de Mão de Obra EIRELI-ME	CNPJ 18.413.043/0001-64	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA 30/08/2021

Nº do Evento	Título dos Eventos	Período: 31/07/2022 a 30/08/2022												Medição: 12		
		% Realizado Acum.: 100,00%														
1	Atividade de Planejamento															
2	Atividade de Planejamento															
3	Atividade de Planejamento															
4	Atividade de Planejamento															


A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Informar abaixo o número da medição em que os eventos foram concluídos (medição por avulso):

Medições	Período	Datas das medições											
		30/09/2021	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	30/01/2022	30/02/2022	30/03/2022	30/04/2022	30/05/2022	30/06/2022	30/07/2022	30/08/2022
%	8,43%	13,59%	11,93%	8,22%	6,92%	6,33%	6,68%	6,68%	13,52%	6,47%	6,89%	6,89%	
R\$	191.706,72	308.965,47	271.256,33	186.941,07	157.421,77	143.884,04	151.988,97	307.563,84	147.166,55	156.707,39	156.707,39	156.707,39	
%	8,43%	15,09%	40,60%	48,82%	62,07%	66,75%	66,75%	88,75%	88,75%	95,64%	95,64%	95,64%	
R\$	191.706,72	343.231,38	652.196,84	923.453,18	1.110.394,25	1.254.278,29	1.563.689,03	1.871.282,87	2.018.419,22	2.175.126,61	2.175.126,61	2.175.126,61	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho 2021
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal: JOSSELE ARIMATEIA MORAIS JUNIOR
CREA / CAU: RNP: 0601803000-CE 141630D
ART: 0



[Handwritten signature]



S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1031637-14	Nº SICONV 1066941-02	IGGOV 695184	GESTOR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 30/12/2019
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CEARA	MUNICÍPIO / UF RUSSAS-CEARA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE			
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA S & T. Const. e Locações de Mão de Obra EIRELI-ME	CNPJ 18.413.043/0001-64	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA 30/06/2021			

Valor de Investimento: R\$ 2.274.306,95

ACOMPANHAMENTO

Nº da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global Acumulado	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (+) Adiant. (-)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado							
1	30/09/2021	191.706,72	191.706,72	8,43%	31	31	0	0,00%	1	1.902,06
2	30/10/2021	151.524,66	343.231,38	15,09%	61	61	0	0,00%	2	1.486.427,62
3	30/11/2021	308.965,47	652.196,84	28,68%	92	92	0	0,00%	3	345.027,95
4	30/12/2021	271.256,33	923.453,18	40,60%	122	122	0	0,00%	4	326.870,77
5	30/01/2022	186.941,07	1.110.394,25	48,82%	153	153	0	0,00%	5	38.600,15
6	30/02/2022	143.884,04	1.254.278,29	55,15%	#VALOR!	182	#VALOR!	#VALOR!	6	18.867,40
7	30/03/2022	157.421,77	1.411.700,06	62,07%	212	212	0	0,00%	7	56.611,00
8	30/04/2022	151.998,97	1.563.699,03	68,75%	243	243	0	0,00%	8	-
9	30/05/2022	307.563,64	1.871.262,67	82,28%	273	273	0	0,00%	9	-
10	30/06/2022	147.156,55	2.018.419,22	88,75%	304	304	0	0,00%	10	-
11	30/07/2022	156.707,39	2.175.126,61	95,64%	334	334	0	0,00%	11	-
12	30/08/2022	99.180,34	2.274.306,95	100,00%	365	365	0	0,00%	12	-
13									13	-
14									14	-
15									15	-
16									16	-
17									17	-
18									18	-
19									19	-
20									20	-
Total Medido Acumulado		R\$ 2.274.306,95			100,00%	Dias Adiant. / Atraso:		0	0,00%	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho 2021
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: JOSÉ DE ARIMATEIA MORAIS JUNIOR
CREA / CAU: RNP: 0601803000 - CE 14164D
ART: 0

