

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA



RUSSAS- CE, 08 DE JUNHO DE 2021.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUSSAS-CEARÁ.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021-TP.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021-TP pelo valor global de R\$ 1.765.003,14 (um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil e três reais e quatorze centavos).

A EMPRESA NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA – CNPJ: 08.983.499/0001-06 – AV. VEREADOR SOBRINHO, N° 502, CENTRO, ALTOS, CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ, declara para fins licitatórios:

- Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **Ricardo Jorge Bandeira Bezerra**, diretor/titular, portador da cédula de identidade RG N° 2005019037785, expedido pelo Órgão Expedidor SSPCE, e inscrito no CPF sob o n° 040.288.353-56, como representante legal desta empresa.
 - Declara que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, BDI, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, tributos, taxas, tarifas, fretes, emolumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
 - O prazo de vigência do contrato será de **31 de dezembro de 2021**, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de **210 (duzentos e dez) dias**.
 - Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.
 - Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora.
 - Declara que tem o pleno conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição às legislações pertinentes.
 - Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, do objeto do edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo contratual, contador a partir da data de recebimento da ordem de serviço.
 - Declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
 - Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.
 - Declara que até na presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.
 - Declara que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma as presentes declarações, sob as penas da Lei.

RAZÃO SOCIAL: NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 08.983.499/0001-06

ENDEREÇO: AV. VEREADOR SOBRINHO, N° 502, CENTRO, ALTOS, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA – CEARÁ

E-mail: nicopiliskonstrucao@gmail.com **FONE:** (88) 99660-7087

BANCO: BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA N°:** 1294-7 **CONTA CORRENTE N°:** 14.657-9


Diretor/titular: Ricardo Jorge Bandeira Bezerra


CPF: 040.288.353-56 **RG:** 2005019037785 - SSPCE

ENDEREÇO: RUA ZÉ PARENTE, N° 42, CENTRO, JAGUARIBARA, CEP: 63.490-000, CEARÁ.

Atenciosamente,

RUSSAS – CE, 08 DE JUNHO DE 2021.


Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Cpf 040.288.353-56
Sócio Responsável
NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 08.983.499/0001-06
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
Diretor/titular
CPF n°: 040.288.353-56


André Gomes de Freitas
Engenheiro Civil
CREA RNP N° 061560A42-0
ANDRÉ GOMES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CPF n°: 843.668.503-20
CREA n° 0615604420

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS.

DATA: 08/06/2021 BDI: 25,58%

FORTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	10/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO.

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CEARA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 210 (duzentos e dez) dias, contador a partir da emissão da primeira ordem de serviço.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2021-TP.


NICÓPILIS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.073,15	11,36 % 235,51	15,64 % 324,24	13,61 % 282,16	5,85 % 121,28	13,95 % 289,20	24,47 % 507,30	15,12 % 313,46	100,00 % 2.073,15
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA	1.166.795,21	11,36 % 132.547,94	15,64 % 182.486,77	13,61 % 158.800,83	5,85 % 68.257,52	13,95 % 162.767,93	24,47 % 285.514,79	15,12 % 176.419,43	100,00 % 1.166.795,21
3	SARJETAS E MEIOS FIOS	272.371,98	11,36 % 30.941,46	15,64 % 42.598,98	13,61 % 37.069,83	5,85 % 15.933,76	13,95 % 37.985,89	24,47 % 66.849,42	15,12 % 41.182,64	100,00 % 272.371,98
4	CALÇADAS	179.812,31	11,36 % 20.426,68	15,64 % 28.122,65	13,61 % 24.472,46	5,85 % 10.519,02	13,95 % 25.083,82	24,47 % 44.000,07	15,12 % 27.187,61	100,00 % 179.812,31
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	59.664,36	11,36 % 6.777,87	15,64 % 9.331,51	13,61 % 8.120,32	5,85 % 3.490,37	13,95 % 8.323,18	24,47 % 14.599,87	15,12 % 9.021,24	100,00 % 59.664,36
6	SERVIÇOS FINAIS	16.528,13	11,36 % 1.877,60	15,64 % 2.585,00	13,61 % 2.249,48	5,85 % 966,90	13,95 % 2.305,67	24,47 % 4.044,43	15,12 % 2.499,05	100,00 % 16.528,13
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	67.758,00	11,00 % 7.453,38	15,75 % 10.671,89	13,92 % 9.431,91	5,55 % 3.760,57	14,38 % 9.743,60	24,06 % 16.302,57	15,34 % 10.394,08	100,00 % 67.758,00
		1.765.003,14	200.260,44	276.121,04	240.426,99	103.049,42	246.509,29	431.618,45	267.017,51	1.765.003,14
			200.260,44	476.381,48	716.808,47	819.857,89	1.066.367,18	1.497.985,63	1.765.003,14	

RUSSAS-CE, 08 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOÇ. 00000001-06
 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS
 CNPJ: 08.983.489/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF n.º: 040.288.353-56


André Gomes de Freitas
 ANDRE GOMES DE FREITAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF n.º: 843.668.503-20, CREA n.º 0615604420



NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA -
 CNPJ: 08.983.489/0001-06 - AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS.
 CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS.		DATA : 08/06/2021	BDI : 25,56%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO.		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CEARÁ.		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.		SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	85,20%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	210 (duzentos e dez) dias, contador a partir da emissão da primeira ordem de serviço.		MES. REF. 12/2019		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2021-TP.		RUBRICA 103		

NICÓPILIS LTDA



1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22', ADESIVADA, DE '2,0 X 1,125' M	SINAPI	M2	1,00000000	295,80	295,80
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA '7,5 X 7,5' CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	4,00000000	4,71	18,84
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	13,84	1,52
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA '2,5 X 7' CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,00000000	4,15	4,15
TOTAL MATERIAL:						320,31

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,63	17,63
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	239,85	2,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	13,26	26,52
TOTAL SERVIÇO:						46,55
VALOR:						366,86

2.1. 72961 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA (M2)

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00105725	35,97	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00158592	172,90	0,27
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00081940	54,55	0,04
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00182378	154,90	0,28
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00264327	134,71	0,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01057309	13,26	0,14
96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00132159	30,89	0,04
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHP	0,00132159	83,36	0,11
TOTAL SERVIÇO:						1,28
VALOR:						1,29

2.2. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO


NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 08.983.499/0001-06 - AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS, CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ

Página: 1

[Handwritten signature]

11-3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS.	DATA : 08/06/2021		BDI : 25,55%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CEARÁ.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	210 (duzentos e dez) dias, contador a partir da emissão da primeira ordem de serviço.				
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2021-TP.					



TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02300000	39,44	0,91
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10000000	64,09	6,41
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,11000000	0,47	4,28
00004385 PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	SINAPI	MIL	0,03500000	1.242,36	43,48
TOTAL MATERIAL:					55,08

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	17,66	7,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	13,26	12,07
TOTAL SERVICIO:					19,13

VALOR: 74,21

3.1. 94281 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	56,70	0,57
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	245,80	13,76
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,70	0,34
00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,12500000	12,03	1,50
TOTAL MATERIAL:					16,17

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	17,76	8,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	13,26	6,60
TOTAL SERVICIO:					15,44

VALOR: 31,61


3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	56,70	0,40
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	15,77	15,85
TOTAL MATERIAL:					16,25

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

15-4

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS.	DATA :	08/06/2021
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO.	BDI :	25,58%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CEARA.	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	210 (duzentos e dez) dias, contador a partir da emissão da primeira ordem de serviço.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2021-TP.	HORA	MES
			REF
		85,20%	12/2019
		85,20%	48,69%
		0,00%	0,61%



88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	401,30	0,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	17,76	7,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	13,26	5,22
TOTAL SERVIÇO:						13,02
VALOR:						29,27

4.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	SEINFRA	H	0,07570000	24,76	1,87
10725	SEINFRA	H	0,00410000	37,59	0,15
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,02

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,15950000	17,56	2,80
12543	SEINFRA	H	0,15950000	13,01	2,08
TOTAL MAO DE OBRA:					4,88

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,05680000	50,29	2,86
12403	SEINFRA	M3	0,00650000	38,30	0,25
19513	SEINFRA	UN	51,00000000	0,44	22,44
TOTAL MATERIAL:					25,55
VALOR:					32,45


4.2. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	SEINFRA	H	0,07570000	24,76	1,87
10725	SEINFRA	H	0,00410000	37,59	0,15
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,02

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,15950000	17,56	2,80
12543	SEINFRA	H	0,15950000	13,01	2,08
TOTAL MAO DE OBRA:					4,88

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,05680000	50,29	2,86
12403	SEINFRA	M3	0,00650000	38,30	0,25
19512	SEINFRA	UN	51,00000000	0,54	27,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS.	DATA : 08/06/2021	BDI : 25,58%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CEARÁ.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	210 (duzentos e dez) dias, contador a partir da emissão da primeira ordem de serviço.		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2021-TP.		



NICÓPILIS LTDA

TOTAL MATERIAL: 30,65

VALOR: 37,55

4.3. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	17,56	28,10
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	13,01	16,26
TOTAL MAO DE OBRA:					44,36

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	50,29	0,92
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,08	2,95
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,45	1,26
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	44,25	48,68
TOTAL MATERIAL:					53,81

VALOR: 98,17

5.1. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,31	1,24
00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, '45 CM X 20' CM	SINAPI	UN	1,00000000	97,61	97,61
TOTAL MATERIAL:					98,85


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	13,26	5,30
TOTAL SERVICIO:					5,30


VALOR: 104,15

5.2. C3220 - FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,30	0,00
10704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	76,20	0,54
10638 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	69,88	0,10
10752 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	141,36	0,81
10673 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	20,37	0,03
10786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	70,16	0,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS.	DATA:	08/06/2021	BDI:	25,58%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CEARÁ.	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	12/20/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI:	2019/09 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	85,20%	48,89%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.				0,00%	05/5
	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	210 (duzentos e dez) dias, contador a partir da emissão da primeira ordem de serviço.					
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2021-TP.					



TOTAL EQUIPAMENTO:	1,88
---------------------------	------

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05714286	13,01	0,74
12567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00714286	26,04	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:						0,93

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	5,63	3,10
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04000000	8,99	0,36
12540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	0,60000000	23,50	14,10
TOTAL MATERIAL:						17,56

VALOR:	20,37
---------------	--------------

5.3. C3297 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	36,24	32,62
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	102,00	10,20
TOTAL EQUIPAMENTO:						42,82

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,56	1,76
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	13,01	13,01
TOTAL MAO DE OBRA:						14,77

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,47	0,94
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,83	2,49
12573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	563,73	563,73
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	18,50	55,50
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	8,10	8,10
TOTAL MATERIAL:						630,76

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	281,21	5,06
TOTAL SERVICOS:						5,06
VALOR:						693,41


6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

[Handwritten signature]

Nº 5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS.	DATA : 08/06/2021	BDI : 25,58%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CEARÁ.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO 85,20%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	210 (duzentos e dez) dias, contador a partir da emissão da primeira ordem de serviço.		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2021-TP.		



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.07500000	13,01	0,98
TOTAL MAO DE OBRA:						0,98
VALOR:						0,98


1. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)	
VALOR:	539,56

RUSSAS-CE, 08 DE JUNHO DE 2021.
Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 RICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF n.º: 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF n.º: 843.668.503-20
 CREA n.º 061560442-0

11-8

		COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS.	DATA :	08/06/2021	BDI : 25,58%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CEARÁ.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,59%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	85,20%	43,89%	10/2019
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
PRazo DE EXECUÇÃO DA OBRA:	210 (duzentos e dez) dias, contador a partir da emissão da primeira ordem de serviço.					
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2021-TP.					




COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,15
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,67
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,80
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		9,95

BDI = 25,58%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RUSSAS - CEARÁ, 08 DE JUNHO DE 2021.
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA. Sócio Responsável
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF n.º: 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS Engenheiro Civil
 Engenheiro Civil
 CPF n.º: 843.668.503-20
 CREA n.º 061560442-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS	DATA:	08/03/2021	BDI:	25,58%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	022-1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 49,80% 12/2019
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CEARÁ.	SINAPI:	20-1469 COM DESONERAÇÃO 85,20% 49,80% 10/2019	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da emissão da primeira ordem de serviço					
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 106/2021/TP.					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO-R\$		EXTENSO	PREÇO TOTAL/CÍBOL-R\$	EXTENSO
						SEM BDI	COM BDI			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.073,15	dois mil e setenta e três reais e quinze centavos
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	4,50	R\$ 366,86	R\$ 460,70	quatrocentos e sessenta reais e setenta centavos	R\$ 2.073,15	dois mil e setenta e três reais e quinze centavos
2		PAVIMENTAÇÃO DA RUA							R\$ 1.166.795,21	um milhão, cento e sessenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	13.437,50	R\$ 1,29	R\$ 1,62	um real e sessenta e dois centavos	R\$ 21.768,75	vinte e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos
2.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	12.287,01	R\$ 74,21	R\$ 93,19	noventa e três reais e dezenove centavos	R\$ 1.145.026,46	um milhão, cento e quarenta e cinco mil e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos
3		SARIJETAS E MEIOS FIOS							R\$ 272.371,98	duzentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINHADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	3.480,15	R\$ 31,61	R\$ 39,70	trinta e nove reais e setenta centavos	R\$ 138.161,96	cento e trinta e oito mil, cento e sessenta e um reais e noventa e seis centavos
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	3.650,98	R\$ 29,27	R\$ 36,76	trinta e seis reais e setenta e seis centavos	R\$ 134.210,02	cento e trinta e quatro mil, duzentos e dez reais e dois centavos
4		CALÇADAS							R\$ 179.812,31	cento e setenta e nove mil, oitocentos e doze reais e trinta e um centavos
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (20 X 30 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	3.304,54	R\$ 32,45	R\$ 40,75	quarenta reais e setenta e cinco centavos	R\$ 134.660,01	cento e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e um centavo
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (20 X 30 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	695,68	R\$ 37,55	R\$ 47,16	quarenta e sete reais e dezesseis centavos	R\$ 32.808,27	trinta e dois mil, oitocentos e oito reais e sete centavos
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMA ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	100,13	R\$ 98,17	R\$ 123,28	cento e vinte e três reais e vinte e oito centavos	R\$ 12.344,03	doze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e três centavos
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 59.664,36	cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos
5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	14,00	R\$ 104,15	R\$ 130,79	cento e trinta reais e setenta e nove centavos	R\$ 1.831,06	mil oitocentos e trinta e um reais e seis centavos
5.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	899,35	R\$ 20,37	R\$ 25,58	vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 22.749,57	vinte e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos
5.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	40,29	R\$ 693,41	R\$ 870,78	oitocentos e setenta reais e setenta e oito centavos	R\$ 35.083,73	trinta e cinco mil e oitenta e três reais e setenta e oito centavos
6		SERVIÇOS FINAIS							R\$ 16.528,13	dezesseis mil, quinhentos e vinte e oito reais e treze centavos
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.437,50	R\$ 0,98	R\$ 1,23	um real e vinte e três centavos	R\$ 16.528,13	dezesseis mil, quinhentos e vinte e oito reais e treze centavos
7		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 67.758,00	sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais
7.1		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 539,56	R\$ 677,58	sessenta e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 67.758,00	sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais
VALOR TOTAL									R\$ 1.765.003,14	um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil e três reais e quatorze centavos

RUSSAS-CE, 08 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Sócio Responsável
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 CPF nº: 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
 André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº: 061560442-0


André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RNP Nº 061560442-0

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA -
 CNPJ: 08.983.499/0001-06 - AV. VEREADOR SOBRINHO, Nº 502, CENTRO, ALTOS,
 CEP: 63.490-000, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA NO ESTADO DO CEARÁ



ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS	DATA: 09/06/2021 BDI: 25,58%															
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DATA REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>65,20%</td> <td>46,89%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>65,20%</td> <td>46,89%</td> <td>10/2019</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	46,89%	12/2018	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	65,20%	46,89%	10/2019
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	46,89%	12/2018													
SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	65,20%	46,89%	10/2019													
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CEARÁ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.																
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.																
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da emissão da primeira ordem de serviço.																
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-TP.																

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI. (R\$)	VALOR TOTAL COM B.D.I 25,58% (R\$)
1.0	QUADRO TÉCNICO E EXECUTIVO						
1.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,200000	12.530,10	2.506,02
1.2	SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,100000	2.966,65	296,67
1.3	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,750000	6.540,42	4.905,32
SUB TOTAL 1.0							7.708,00
DURAÇÃO CRONOGRAMA							7,00
TOTAL NA OBRA							53.956,00
TOTAL PERCENTUAL							539,56

RUSSAS - CEARÁ, 08 DE JUNHO DE 2021
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Cpf 040.288.353-56
 Serviço Responsável
 NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56

André Gomes de Freitas
 ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 061560442-0

André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RNP Nº 061560442-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


NICÓPILIS LTDA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CEARÁ.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	210 (duzentos e dez) dias, contador a partir da emissão da primeira ordem de serviço.
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2021-TP.

DATA : 08/06/2021

BDI : 25,58%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	10/2019
SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	10/2019
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	




COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 NICÓPILIS LTDA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS.	DATA : 08/06/2021			BDI : 25,58%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CEARÁ.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	85,20%	0,00%	12/2018
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) DIAS.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%		
	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	210 (duzentos e dez) dias, contador a partir da emissão da primeira ordem de serviço.					
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2021-TP.					



Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

RUSSAS – CEARÁ, 08 DE JUNHO DE 2021.

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
NICÓPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
 CNPJ: 08.983.499/0001-06
 Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Diretor/titular
 CPF nº: 040.288.353-56

Ricardo Jorge Bandeira Bezerra
 Cpf: 040.288.353-56
 Sócio Responsável

André Gomes de Freitas
ANDRÉ GOMES DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CPF nº: 843.668.503-20
 CREA nº 0615604420

André Gomes de Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA nº 061560442-0

1-12