

ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS  
ADMINISTRAÇÃO SÁVIO GURGEL NOGUEIRA

PROJETOS : PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE VIAS PÚBLICAS

SERVIÇOS : PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.


LOCALIDADE : DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS

TABELA: SEINFRA 027.1 (C/ DESONERAÇÃO), SEINFRA/ANP 05/2023 (C/ DESONERAÇÃO) E SINAPI 04/2023 (COM DESONERAÇÃO)

DATA : SETEMBRO 2023

B.D.I 26,85%  
ENCARGOS 113,90%

ORÇAMENTO GLOBAL									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
1.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	2.040,86	2.588,83	258.883,00	2,23%
1.1	COMPOSIÇÃO	ADMPMR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.					258.883,00	2,23%
2.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	151,47	192,14	12.620,73	0,11%
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	9,39	476,51	604,45	5.675,79	0,05%
2.3	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRANCHA DE 3 EIXOS	KM	501,00	3,65	4,63	2.319,63	0,02%
2.4	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRANCHA DE 3 EIXOS	KM	501,00	3,65	4,63	2.319,63	0,02%
3.0	-	-	PINTURA DE LIGAÇÃO					507.985,62	4,37%
3.1	PROPRIA	CP-104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	94.039,70	4,20	5,33	501.231,62	4,31%
3.2	SEINFRA	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (V = 0,43X + 41,40) RR2-C PARA IMPRIMAÇÃO DMT = 167,00 KM	T	47,03	113,21	143,61	6.754,00	0,06%
4.0	-	-	PAVIMENTAÇÃO EM CHUQ					10.216.113,72	87,82%
4.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	4.701,98	1.430,62	1.814,74	8.532.871,18	73,35%
4.2	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 MP (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	4.701,98	9,59	12,16	57.176,08	0,49%
4.3	SEINFRA	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (V = 0,78X + 2,91) MASSA ASFÁLTICA DMT = 145,00 KM	T	11.049,65	116,01	147,16	1.626.066,46	13,98%
5.0	-	-	SERVIÇOS FINAIS					637.307,60	5,48%
5.1	SEINFRA	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9.403,99	18,21	23,10	217.232,20	1,87%
5.2	SEINFRA	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	9.403,99	4,80	6,09	57.270,29	0,48%



Bruno Roberto de Araújo Ferrero  
Engenheiro Civil  
CRP 11.956/38-0

ESTADO DO CEARÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS  
 ADMINISTRAÇÃO SÁVIO GURGEL NOGUEIRA

PROJETOS : PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE VIAS PÚBLICAS

SERVIÇOS : PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.

LOCALIDADE : DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS

TABELA: SEINFRA 027.1 (C/ DESONERAÇÃO), SEINFRA/ANP 05/2023 (C/ DESONERAÇÃO) E SINAPI 04/2023 (COM DESONERAÇÃO)

DATA : SETEMBRO 2023

B.D.I 26,85%  
 ENCARGOS 113,90%

ORÇAMENTO GLOBAL									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
5.3	SEINFRA	CPU 05	LIMPEZA DE PAVIMENTO E SARJETAS - COM REMOÇÃO DE MATERIAL.	M2	18.807,93	10,54	13,37	251.462,02	2,16%
5.4	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	75.231,76	1,17	1,48	111.342,99	0,96%
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>11.632.910,57</b>	

onze milhões e seiscentos e trinta e dois mil e novecentos e dez reais e cinquenta e sete centavos

*Roberto Araújo Ferreira*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 062185638-0

