



Prefeitura de  
**Russas**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINIFRA



PROGRAMA PRESETO  
AMARELO BRANCO



## PROJETO

**SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM  
MOLHADA**

**LOCAL: RUA MONSENHOR JOÃO LUIS**

**BAIRRO: YPIRANGA – RUSSAS/CE**

**ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 11,00m x 35,00 = 385,00m<sup>2</sup>**

  
**Otávio Lopes da Silveira**  
Eng. Civil da Prefeitura Municipal  
de Russas  
CPF: 143.539.383-04.CREA: 5846 D

Trav. Joaquim Nogueira da Costa, 0001, Centro Russas - Ceará  
CEP: 62.900-000  
(88) 3411-2646  
[sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br](mailto:sec.infraestrutura@russas.ce.gov.br)  
[russas.ce.gov.br](http://russas.ce.gov.br)





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / S  
Nº CE20241:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL  
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico  
OCELIO LOPES DA SILVEIRA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0604862903  
Registro: 13608CE

2. Dados do Contrato  
Contratante: MUNICIPIO DE RUSSAS  
AVENIDA DOM LINO  
Complemento:  
Cidade: Russas

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60  
Nº: 831  
Bairro: CENTRO  
UF: CE  
CEP: 62900000

Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 1,00  
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Celebrado em: 29/02/2024  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço  
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS  
Complemento:  
Cidade: Russas  
Data de Início: 29/02/2024  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: MUNICIPIO DE RUSSAS

Nº: S/N  
Bairro: YPIRANGA  
UF: CE  
CEP: 62900000  
Coordenadas Geográficas: -4.952055, -37.986317  
Código: Não Especificado  
CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO	385,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO	385,00	m2
67 - Levantamento > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO	385,00	m2
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO	385,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações  
CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA COM ÁREA: 11,00m x 35,00m = 385,00m².

6. Declarações  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

Ocelio Lopes da Silveira  
Eng. Civil da Prefeitura Municipal de Russas  
CPF: 143.539.393-04

OCELIO LOPES DA SILVEIRA - CPF: 143.539.393-04

MUNICIPIO DE RUSSAS - CNPJ: 07.535.446/0001-60

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 01/03/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8216802969





Prefeitura de  
**Russas**

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos



NOSSA MISSÃO  
PROGRAMA PREFEITO  
AMIGO DA CRIANÇA  
GESTÃO DE QUALIDADE



Russas, 29 de fevereiro de 2024

## 1. JUSTIFICATIVA

Os moradores da **RUA MONSENHOR JOÃO LUIS – YPIRANGA, DO MUNICÍPIO DE RUSSAS**, sofrem com a falta de **UMA PASSAGEM MOLHADA**, projeto este ora pleiteado justifica-se pelo fato de que com a implantação de **PASSAGEM MOLHADA**, trará segurança de tráfego aos veículos e pedestres, pois o mesmo melhorará a locomoção dos moradores dos Bairros da Pitombeira 1 e Parelhas ao Centro. Por outro lado, com a passagem molhada ora pleiteada, haverá melhores condições aos moradores da região no período invernos.

Atenciosamente,

*Océlio Lopes da Silveira*  
Eng. Civil da Prefeitura Municipal  
de Russas  
CPF: 143.539.383-04 CREA: 6846 D

---

**Océlio Lopes da Silveira**  
*Engº Resp.*  
*CREA-CE 6846/D*

**MEMORIAL DESCRITIVO**

	<b>SERVIÇOS::</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	<b>DATA :</b> 01/02/2024		<b>B</b>
	<b>LOCAL::</b>	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>0009</b>
	<b>BAIRRO::</b>	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

**1. SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES**

Deverá seguir de acordo com as peças gráficas e descrições mencionadas.

**1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

Executar-se-á placa de obra em chapa de aço galvanizado com as seguintes informações:

- Nome do empreendimento;
- Número do processo licitatório;
- Valor do empreendimento;
- Nome dos responsáveis técnicos pela fiscalização e execução com respectivos registros no CREA/CE e número das ARTs;
- Nome da empresa vencedora do certame;
- Timbres do município de Russas/CE
- Endereço da obra;
- Slogan do CREA/CE

**1.2. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF\_05/2018 (M2)**

A limpeza consistirá na remoção dos materiais produzidos pelo desmatamento, assim como dos postes, pedras, arames e qualquer outro objeto que se encontre nas áreas desmatadas e que impeça o desenvolvimento normal das tarefas de construção e ponham em perigo a estabilidade das obras ou o trânsito sobre elas de acordo com as normas da ABNT

**1.3. 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF\_10/2018 (UN)**

SERÁ DEFINIDO DE ACORDO COM OS PROJETOS APROVADOS COM USO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS COMO (TOPOGRAFIA) ESTAÇÃO TOTAL DEFININDO NIVELAMENTO E COORDENADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT

**1.4. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018 (M)**

SERÁ DEFINIDO DE ACORDO COM OS PROJETOS APROVADOS COM USO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS COMO (TOPOGRAFIA) ESTAÇÃO TOTAL E DEFININDO TODO DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DA PASSAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT


**2. VIVIMENTO DE TERRA****2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF\_11/2019 (M2)**

Os trabalhos de compactação serão orientados de forma a garantir um maciço compactado, essencialmente uniforme, isento de descontinuidades e de laminações e possuídos de características de resistência, comportamento tensão- deformação e permeabilidade iguais ou melhores do que as que serviram de base para o projeto. A garantia de consecução de tal produto será objeto de ensaios, perfurações, amostragem e observações diversas, diretas ou indiretas, de campo ou de laboratório.

A compactação será executada com rolos pé-de-carneiro, que devem estar providos de limpadores conveniente dispostos de modo a impedir que os solos fiquem ligados aos mesmos. Os rolos compactadores deverão passar sempre em direção paralela ao eixo da barragem, completando um igual número de passadas sobre cada faixa lançada. Se os rolos tiverem que realizar curvas nas extremidades da área em compactação em dada operação, a área compactada será considerada tão somente com a coberta pelo rolo em sua translação em linha reta. A fixação do número de passadas dos rolos e do carregamento dos mesmos será feita na fase inicial da compactação do aterro com fundamento nos primeiros resultados obtidos.

Visando não apenas aferir o controle de compactação, mas principalmente investigar a dispersão existente no valor do grau de compactação e do desvio de umidade de uma camada, deverá ser programada a execução de ensaios de compactação de energia normal, ensaios do tipo "Hilf" e determinações de umidade, em diferentes praças de compactação nas camadas iniciais.

## MEMORIAL DESCRITIVO

	SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	B		
	LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FONTE	VERSÃO	HORA	
	BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
			PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%



Normalmente a umidade média dos maciços se situa entre 0,5 abaixo da ótima e a ótima, e o grau da compactação médio é igual ou superior à 98%, ambos referenciados ao ensaio de Proctor Normal sem secagem e sem reutilização.

No caso de se prever a exposição prolongada de uma superfície após compactação, esta deverá ser recoberta para protegê-la contra a secagem excessiva.

Em áreas junto a quaisquer corpos sólidos rígidos existentes ou instalados dentro do corpo da barragem e em locais sem espaço suficiente para a compactação industrial, a compactação será procedida por meio de soquetes mecânicos tipo "sapo", de preferência a ar comprimido. A espessura das camadas antes da compactação não será superior a 10cm.

A conformação da seção final do maciço será feita compactando-se até cerca de 0,50m a mais do que o indicado nos desenhos de construção e cortando-se para obter a seção projetada.

### 2.2. 90091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_02/2021 (M3)

As escavações serão efetuadas segundo indicações dos desenhos, tomando-se todas as precauções para manutenção dos terrenos abaixo e acima dos perfis, nas melhores e mais estáveis condições possíveis. Ao término dos trabalhos, as superfícies escavadas das áreas expostas à vista deverão apresentar uma boa aparência, com taludes estáveis e convenientes drenados, de modo a evitar os efeitos de erosão.

De acordo com a natureza, as escavações serão divididas nas seguintes classes:

a) Escavações em Rochas => As escavações de trechos contendo rocha sã, fraturada e decomposta ou simplesmente matacões isolados, serão executadas inicialmente à frio, isto é, utilizando-se martelos rompedores, ou outros equipamentos adequados. Nos desmontes de pedra com volume superior a 1,0m<sup>3</sup> serão utilizados explosivos, devendo-se tomar rigorosas medidas de proteção tanto no armazenamento dos mesmos como na execução dos serviços, para evitar danos a pessoas e propriedades vizinhas.

b) Escavações em Terra => As escavações em terra serão aquelas executadas em solos, materiais soltos e fragmentos de rochas com volume inferior a 1,0m<sup>3</sup>, que serão escavados a mão ou mecanicamente. Deverão ser tomadas medidas de segurança, para evitar desmoronamento e escorregamento de taludes.

c) Escavações em Presença de Água => Nas escavações em presença de água, faz-se necessário tomar medidas especiais, tais como: esgotamento da água e proteção de superfícies e taludes, retirada do material e acabamento adequado das superfícies expostas. Além disso, deverão ser tomadas providências para a construção de escoramentos sólidos, de modo a evitar desmoronamentos para o interior das escavações ou quaisquer benfeitorias existentes.

Os materiais escavados ou provenientes de jazidas de empréstimos, que não puderem ser aplicadas na obra imediatamente, deverão ser acumulados, provisoriamente, em pilhas de estoque. As pilhas de estoque serão dispostas em áreas determinadas em função das operações a serem executadas e das distâncias de aplicação de material escavado. Estes locais deverão também ser preparados com limpeza prévia, de modo que não ocorra a contaminação do material depositado. Além disso, as áreas adjacentes deverão também ser preparadas, de modo a possibilitar a nova drenagem das pilhas de estoque. Ao término da utilização das pilhas de estoque, as superfícies remanescentes, expostas à vista, deverão estar limpas, com bom aspecto e em perfeita ordem.


Os materiais remanescentes das escavações que não tiverem sua utilização aprovada para aterro e reaterros deverão ser afastados e espalhados em áreas indicadas no projeto, de maneira a não prejudicar o andamento dos serviços e reduzir as distâncias de transportes para as áreas de bota-fora mais próximas. Deverá ser executada uma drenagem adequada para proteger os taludes das áreas de bota-fora a fim de evitar deslizamentos, erosão, etc.

### 2.3. C3179 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

BOTA-FORA

Órgão Gestor da Prefeitura  
Esg. Civil do Município de Russas  
de Russas  
CPF: 143.333.283/04, CREA: 016/10

## 3. CONCRETO

<b>MEMORIAL DESCRITIVO</b>															
	SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024												
	LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	B												
	BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	0011												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	ASSINADO ELETRONICAMENTE												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA													
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%													
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%													
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%													

### 3.1. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF\_05/2021 (M3)

O concreto deverá ser composto de cimento Portland, água, agregados inertes e dos aditivos que se possam revelar necessários para obter maior estabilidade e outras propriedades desejadas. A composição da mistura será comprovada através de ensaios de laboratórios executados a partir das análises dos agregados adequados, da granulometria e relação água - cimento mais oportunos, a fim de assegurar:

- Uma mistura homogênea, trabalhável segundo as necessidades de utilização;
- Um concreto que, após completada a cura, tenha durabilidade, impermeabilidade, e resistência compatíveis com o projeto.

Os materiais na obtenção do concreto deverão cumprir as exigências prescritas nas Normas da ABNT. Deverão ser obedecidas todas as instruções e Normas no que se referir a transporte, recepção, manipulação, emprego e estocagem de materiais que serão utilizados nas obras de acordo com as normas técnicas da ABNT  
ATENÇÃO: TODAS AS PEDRAS USADAS SERÃO DEFINIDAS EM TAMANHOS SEMELHANTES.

### 3.2. 97111 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF\_04/2022 (M2)

Estas especificações cobrem todos os trabalhos de concreto para execução das estruturas permanentes, de acordo com o projeto e, incluem equipamento e materiais para fabricação, transporte, lançamento, moldagem, acabamento e cura do concreto.

Os materiais, dosagem, preparo, formas, lançamentos, adensamento e aço estruturado concreto armado, bem como outras disposições, obedecerão rigorosamente as Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, especialmente a NBR – 6118 e a NBR – 6120.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem verificação prévia da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como, sem prévio exame da correta colocação de canalização elétricas, hidráulicas, de chumbadores e demais peças que devem ficar embutidas na massa de concreto.

### 3.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 (KG)

As formas serão em madeira, perfeitamente alinhadas, de modo a assegurar às peças projetadas as dimensões estabelecidas em projeto.

As armações serão cortadas, dobradas e montadas conforme detalhamento do projeto estrutural.

Após a concretagem das peças e o período de cura previsto, as formas serão retiradas, de forma a não permanecer qualquer elemento de madeira no solo, de modo a impedir a proliferação de cupins e demais insetos.



### 3.4. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO.MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_05/2021 (M3)

O concreto a ser empregado na obra será, preferencialmente, dosado em central. Na concretagem das estruturas de fundação será rigorosamente observado o disposto da NBR-6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. As características do concreto tais como: trabalhabilidade, resistência característica (Fck) e diâmetro máximo dos grãos do agregado serão fornecidos pela fiscalização para cada etapa da concretagem, em função da natureza e dimensões das peças a serem concretadas, nos termos da NBR-6118.

### 3.5. 102090 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF\_11/2020 (M2)

As formas serão em madeira, perfeitamente alinhadas, de modo a assegurar às peças projetadas as dimensões estabelecidas em projeto.

## MEMORIAL DESCRITIVO

	SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	B	
	LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	PROPRIA	PROPRIA	0,00% 0,00%
					

### 4. DIVERSOS

#### 4.1. C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

OS BALIZADORES DEVERÃO SEREM DE CONCRETO FIXADOS EM SUAS DISTÂNCIAS DE ACORDO COM O PROJETO

#### 4.2. 92226 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_12/2015 (M)

TODOS OS TUBOS SERÃO DE CONCRETO FERRADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT QUE VENHA SUPERAR TODAS AS ESTABILIDADE DA PASSAGEM MOLHADA.

#### 4.3. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Serão em pedra pré moldada e terão as seguintes dimensões:

Altura mínima: Mínima de 35cm;  
Largura da base: Mínima de 15cm;  
Largura superior: Mínima de 15cm;  
Comprimento: Médio de 1,00m.

O rejuntamento far-se-á com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, devendo-se preencher totalmente os espaços entre as peças.

OBS: Todo o meio fio receberá uma caiação em duas demãos de hidrator branca ou super-cal


#### 4.4. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF\_05/2020 (M)

Piso Podotátil externo em PMC esp 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e montagem), de acordo com as normas técnicas.

#### 4.5. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito estado de funcionamento todas as instalações, com todos os testes necessários realizados.

Será removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varrido os excessos.

  
Ocello Lopes da Silva  
Eng. Civil (R. Profissional) - MA 100000000  
- 2013/2016  
CPF: 143.529.383-56, CREA: 2246/D

# PLANILHA ORÇAMENTAR

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHALVA

LOCAL: RUA MONSENHOR JOÃO LUIS

BAIRRO: YPIRANGA - RUSSAS/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA

DATA: 01/02/2024 BDI: 26,85%

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46% 10/2023  
 FONTE: SEINFRA  
 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024  
 PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES</b>							
C-1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 160,86	R\$ 43,19	R\$ 2.448,60
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,39	R\$ 0,38	R\$ 0,10	R\$ 0,19
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	8,00	R\$ 11,01	R\$ 2,96	R\$ 111,76
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	110,00	R\$ 55,21	R\$ 14,82	R\$ 7.703,30
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	385,00	R\$ 1,25	R\$ 0,34	R\$ 612,15
90091	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M - EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	231,00	R\$ 5,98	R\$ 1,61	R\$ 1.753,29
C3179	ESCOVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	231,00	R\$ 24,13	R\$ 6,48	R\$ 7.070,91
<b>CONCRETO</b>							
102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	381,29	R\$ 584,54	R\$ 156,95	R\$ 282.722,72
97111	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	385,00	R\$ 231,56	R\$ 62,17	R\$ 293,73
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1.300,00	R\$ 12,54	R\$ 3,37	R\$ 20.683,00
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	21,25	R\$ 514,01	R\$ 138,01	R\$ 13.855,43
102090	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	SINAPI	M2	40,00	R\$ 151,47	R\$ 40,67	R\$ 7.685,60
<b>DIVERSOS</b>							
C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 207,04	R\$ 55,59	R\$ 262,63
							<b>R\$ 48.288,82</b>



Órgão: Prefeitura Municipal de Russas - Ceará  
 Rua: Rua da Liberdade, 100 - Fuzeta - Russas - CE  
 CEP: 63600-000

Municipal de Russas - CE  
 de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA  
 estrutura@russas.ce.gov.br  
 russas@hotmail.com



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS:: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA

LOCAL:: RUA MONSENHOR JOÃO LUIS

BAIRRO:: YPIRANGA - RUSSAS/CE

CLIENTE:: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ

DATA : 01/02/2024 BDI : 26,85%/%

FONTE SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023  
 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024  
 PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	33,00	R\$ 606,19	R\$ 768,95	R\$ 25.375,35
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	112,00	R\$ 61,44	R\$ 77,94	R\$ 8.729,28
101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	18,50	R\$ 172,83	R\$ 219,23	R\$ 4.055,76
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	385,00	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 673,75
<b>VALOR BDI TOTAL: R\$ 107.112,49</b> <b>VALOR ORÇAMENTO: R\$ 398.909,33</b> <b>VALOR TOTAL: R\$ 506.021,82</b>							

Oficina Especializada S/A  
 Eng. Civil Paulo Roberto de Menezes  
 CPF: 03.535.257/014 - 0440



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

<b>SERVIÇOS::</b> CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHAUA	<b>DATA :</b> 01/02/2024	<b>BDI :</b> 26,85%/%
<b>LOCAL::</b> RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>BAIRRO::</b> YPIRANGA - RUSSAS/CE	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67% 01/2024
	PROPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
<b>SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES</b>										
C.1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 25,64	R\$ 135,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,19	R\$ 2.448,60
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	M2	0,39	R\$ 0,13	R\$ 0,04	R\$ 0,16	R\$ 0,05	R\$ 0,48	R\$ 0,19
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	8,00	R\$ 9,23	R\$ 0,63	R\$ 0,40	R\$ 0,75	R\$ 2,96	R\$ 111,76
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	110,00	R\$ 19,51	R\$ 25,89	R\$ 0,00	R\$ 9,81	R\$ 14,82	R\$ 7.703,30
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>										
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	385,00	R\$ 0,25	R\$ 0,27	R\$ 0,65	R\$ 0,08	R\$ 0,34	R\$ 1,59
90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	231,00	R\$ 1,23	R\$ 1,13	R\$ 3,09	R\$ 0,53	R\$ 1,61	R\$ 1.753,29
C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	231,00	R\$ 3,26	R\$ 20,86	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 6,48	R\$ 7.070,91
<b>CONCRETO</b>										
102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	381,29	R\$ 144,60	R\$ 351,72	R\$ 1,03	R\$ 87,19	R\$ 156,95	R\$ 282.722,72
97111	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA). FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	385,00	R\$ 12,97	R\$ 211,74	R\$ 0,00	R\$ 6,85	R\$ 62,17	R\$ 113.086,05
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1.300,00	R\$ 2,02	R\$ 9,51	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 3,37	R\$ 20.683,00
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	21,25	R\$ 43,83	R\$ 442,05	R\$ 2,68	R\$ 25,45	R\$ 138,01	R\$ 13.855,43
102090	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANÇES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	SINAPI	M2	40,00	R\$ 22,47	R\$ 118,77	R\$ 0,01	R\$ 10,22	R\$ 40,67	R\$ 7.685,60
<b>DIVERSOS</b>										
C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 42,36	R\$ 164,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,59	R\$ 9.454,68
92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E	SINAPI	M	33,00	R\$ 50,16	R\$ 481,02	R\$ 47,76	R\$ 27,25	R\$ 162,76	R\$ 768,95



Ordem Empenho nº 0015  
 15/02/2024  
 R\$ 9.454,68

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

SERVIÇOS:: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHAUA

LOCAL:: RUA MONSENHOR JOÃO LUIS

BAIRRO:: YPIRANGA - RUSSAS/CE

CLIENTE:: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ

DATA : 01/02/2024 BDI : 26,85% %

FONTE SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023  
 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024  
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
	ASSENTAMENTO. AF_12/2015								
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	112,00	R\$ 47,13	R\$ 14,31	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 8.729,28
101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	18,50	R\$ 10,00	R\$ 157,67	R\$ 0,00	R\$ 46,40	R\$ 4.055,76
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	385,00	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 673,75
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>107.112,49</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>398.909,33</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>506.021,82</b>

Órgão Executor do Orçamento  
 Dept. de Infraestrutura e Serviços Urbanos  
 Rua...  
 CEP 63000-000 - RR 5





## RESUMO DO ORÇAMENTO





SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	BI		
LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FONTE	VERSÃO	HORA	
BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES	R\$ 10.263,85	2,03%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 9.436,35	1,86%
3	CONCRETO	R\$ 438.032,80	86,56%
4	DIVERSOS	R\$ 48.288,82	9,54%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 107.112,49 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 398.909,33
		VALOR TOTAL:	R\$ 506.021,82

Ocelio Lopes da Silva  
Eng. Civil de Projetos Municipais  
de Russas  
CPF: 142.531.284-0004. 8446.0

## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	<b>SERVIÇOS::</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	<b>DATA :</b> 01/02/2024	<b>BI</b>		
	<b>LOCAL::</b>	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>		<b>HORA</b>
	<b>BÁIRRO::</b>	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO		85,06%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

### 1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

		LARGURA	ALTURA	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	LARGURA*ALTURA	4,00	3,00	12,00
				12,00

### 1.2. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF\_05/2018 (M2)

		Largura	Compriment	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	(Largura * Comprimento)/1000	11,00	35,00	0,39
				0,39

### 1.3. 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF\_10/2018 (UN)

		QUANTIDADE	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	QUANTIDADE	8,00	8,00
			8,00

### 1.4. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018 (M)

		EXTENSÃO1	EXTENSÃO2	EXTENSÃO3	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	EXTENSÃO1+EXTENSÃO2+EXTENSÃO3	35,00	35,00	40,00	110,00
					110,00

### 2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF\_11/2019 (M2)

		Largura	Compriment	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	Largura * Comprimento	11,00	35,00	385,00
				385,00

### 2.2. 90091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_02/2021 (M3)

		Compriment	Largura	Espessura	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	Comprimento*Largura*Espessura	15,00	11,00	1,00	165,00
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	Comprimento*Largura*Espessura	10,00	11,00	0,30	33,00
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	Comprimento*Largura*Espessura	10,00	11,00	0,30	33,00
					231,00


### 2.3. C3179 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

		Compriment	Largura	Espessura	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	Comprimento*Largura*Espessura	15,00	11,00	1,00	165,00
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	Comprimento*Largura*Espessura	10,00	11,00	0,30	33,00
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	Comprimento*Largura*Espessura	10,00	11,00	0,30	33,00
					231,00

Centro Esp. de Informática  
 Ed. Carlos Pereira / Município  
 de Russas - CE  
 CEP: 14233-000 - DDD: 85

### 3.1. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF\_05/2021 (M3)

## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	<b>SERVIÇOS::</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	<b>DATA :</b> 01/02/2024		<b>B</b>
	<b>LOCAL::</b>	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>BAIRRO::</b>	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%    0,00%



		Compriment	Largura	Espessura	Quantidade	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	Comprimento*Largura*Espessura*Quantidade	15,00	11,00	1,00	1,00	165,00
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	Comprimento*Largura*Espessura*Quantidade	1,00	10,00	0,50	4,00	20,00
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	Comprimento*Largura*Espessura*Quantidade	0,70	11,00	0,50	2,00	7,70
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	Comprimento*Largura*Espessura*Quantidade	15,00	11,00	1,30	25,91	188,59
						<b>381,29</b>

3.2. 97111 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF\_04/2022 (M2)

		Compriment	Largura	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	Comprimento*Largura	35,00	11,00	385,00
				<b>385,00</b>

3.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 (KG)

		KG	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	KG	1.300,00	1.300,00
			<b>1.300,00</b>

3.4. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_05/2021 (M3)

		VOLUME	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	VOLUME	21,25	21,25
			<b>21,25</b>

3.5. 102090 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF\_11/2020 (M2)

		ÁREA	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	ÁREA	40,00	40,00
			<b>40,00</b>

4.1. C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

		UNIDADES	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	UNIDADES	36,00	36,00
			<b>36,00</b>

4.2. 92226 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_12/2015 (M)

		UNIDADES	COMPRIMEN	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	UNIDADES*COMPRIMENTO	3,00	11,00	33,00
				<b>33,00</b>

4.3. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)



## MEMÓRIAS DE CÁLCULO



SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	BI		
LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FONTE	VERSÃO	HORA	
BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44h	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06h	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		COMPRIMEN	UNIDADES	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	COMPRIMENTO*UNID ADES	28,00	4,00	112,00
				112,00

4.4. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.  
AF\_05/2020 (M)

		COMPRIMEN	LARGURA	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	COMPRIMENTO*LAR GURA	74,00	0,25	18,50
				18,50

4.5. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		LARGURA	COMPRIMEN	QTD
RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	LARGURA*COMPRIM ENTO	11,00	35,00	385,00
				385,00

Osvaldo E. Lopes da Silveira  
Eng. Civil de Engenharia Municipal  
de Russas  
CPF: 143.539.365-04 CPF: 6446.0



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	BI		
LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FORTE	VERSÃO	HORA	
BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,441	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,061	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

### 1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 39,0300	R\$ 39,8106
I1100	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,8800	R\$ 31,8800
I1691	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,0900	R\$ 72,4050
I1725	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9900	R\$ 2,3985
TOTAL Material:					R\$ 146,4941
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra					R\$ 36,9200
VALOR:					R\$ 160,86

### 1.2. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF\_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	SINAPI	CHI	0,00240000	R\$ 71,10	R\$ 0,17
89032	SINAPI	CHP	0,00060000	R\$ 188,06	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,28
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 19,59	R\$ 0,05
88316	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 19,31	R\$ 0,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,10
VALOR:					R\$ 0,38

### 1.3. 058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF\_10/2018 (UN)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007247	SINAPI	H	0,17590000	R\$ 2,34	R\$ 0,41
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,41
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	SINAPI	KG	0,07350000	R\$ 8,56	R\$ 0,62
TOTAL Material:					R\$ 0,62
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	SINAPI	H	0,11720000	R\$ 16,61	R\$ 1,94
90781	SINAPI	H	0,23450000	R\$ 34,30	R\$ 8,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,98
VALOR:					R\$ 11,01

Ordem de Serviço nº 11/2018  
Eng. Civil de Prefeitura Municipal  
de Russas  
CPF: 142.128.383-04/CE.IL. 146.15

### 1.4. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018 (M)





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	B	
LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FONTE	VERSÃO	HOR
BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85.06%
		PROPRIA	PROPRIA	0,00% 0,00%

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01680000	R\$ 28,37	R\$ 0,47
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00390000	R\$ 29,76	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,58

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R\$ 24,44	R\$ 10,08
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R\$ 13,15	R\$ 1,45
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 6,80	R\$ 5,06
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 12,72	R\$ 6,99
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 25,18	R\$ 0,64
TOTAL Material:						R\$ 24,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R\$ 20,14	R\$ 7,17
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71250000	R\$ 24,79	R\$ 17,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 24,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00460000	R\$ 470,12	R\$ 2,16
99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,50000000	R\$ 2,28	R\$ 3,42
TOTAL Serviço:						R\$ 5,58
VALOR:						R\$ 55,21

### 2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF\_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 77,14	R\$ 0,15
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 327,33	R\$ 0,32
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 101,95	R\$ 0,30
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 262,65	R\$ 0,02
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 95,80	R\$ 0,19
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 227,54	R\$ 0,22



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	BI	
LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FORTE	VERSÃO	HOR
BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,20
----------------------------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 19,31	R\$ 0,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 0,05
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1,25</b>

### 2.2. 90091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_02/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01930000	R\$ 86,66	R\$ 1,67
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01720000	R\$ 209,80	R\$ 3,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03710000	R\$ 19,31	R\$ 0,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 0,71
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 5,98</b>

### 2.3. C3179 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00617647	R\$ 68,8661	R\$ 0,4253
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,08205882	R\$ 210,4272	R\$ 17,2674
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	R\$ 106,3468	R\$ 0,0209
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	R\$ 328,0339	R\$ 3,1517
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 93,1931	R\$ 0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	R\$ 277,5820	R\$ 2,7214
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 23,5867

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	R\$ 18,4600	R\$ 0,5429
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,5429
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 24,13</b>

### 3.1. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF\_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,63770000	R\$ 0,43	R\$ 0,27
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,21980000	R\$ 1,21	R\$ 0,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,53



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	B		
LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FONTE	VERSÃO	HORA	
BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,45430000	R\$ 98,93	R\$ 44,94
TOTAL Material:					R\$ 44,94	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67020000	R\$ 25,11	R\$ 41,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,46840000	R\$ 19,31	R\$ 124,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 166,83	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,80500000	R\$ 462,41	R\$ 372,24
TOTAL Serviço:					R\$ 372,24	

VALOR:	R\$ 584,54
--------	------------

### 3.2. 97111 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF\_04/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95270	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,00846000	R\$ 9,48	R\$ 0,08
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,00848000	R\$ 1,21	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,09	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 13,64	R\$ 5,45
00034494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,15895000	R\$ 509,98	R\$ 81,06
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00182000	R\$ 8,04	R\$ 0,01
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00540000	R\$ 13,40	R\$ 0,07
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,15667000	R\$ 3,94	R\$ 0,61
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,19583000	R\$ 14,51	R\$ 2,84
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,02500000	R\$ 25,78	R\$ 0,64
TOTAL Material:					R\$ 90,68	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09768000	R\$ 24,79	R\$ 2,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09124000	R\$ 25,11	R\$ 2,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25746000	R\$ 19,31	R\$ 4,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,68	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,01803000	R\$ 57,98	R\$ 1,04



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	B		
LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FONTE	VERSÃO	HORZ	
BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
		PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,80000000	R\$ 13,51	R\$ 24,31
97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,52000000	R\$ 12,82	R\$ 32,30
97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	SINAPI	KG	5,37600000	R\$ 11,59	R\$ 62,30
97120	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,30469000	R\$ 9,56	R\$ 2,91
97117	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,33811000	R\$ 19,01	R\$ 6,42
97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M	0,04545000	R\$ 0,34	R\$ 0,01
TOTAL Serviço:						R\$ 131,11
VALOR:						R\$ 231,56

### 3.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,70	R\$ 0,41
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	R\$ 0,22	R\$ 0,10
TOTAL Material:					R\$ 0,51	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 20,24	R\$ 0,58
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 24,99	R\$ 2,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,80	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
03	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,23	R\$ 9,23
TOTAL Serviço					R\$ 9,23	
VALOR:					R\$ 12,54	

### 3.4. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 1,45	R\$ 0,87
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 5,26	R\$ 3,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 4,25	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 140,00	R\$ 101,85
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,76	R\$ 277,35



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	B	
LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FONTE	VERSÃO	HORAS
BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 105,25	R\$ 62,85
TOTAL Material:						R\$ 442,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 23,60	R\$ 29,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 19,31	R\$ 38,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 67,71
VALOR:						R\$ 514,01

### 3.5. 102090 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF\_11/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10100000	R\$ 28,37	R\$ 2,86
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08800000	R\$ 29,76	R\$ 2,61
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 5,47

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,40900000	R\$ 51,80	R\$ 72,98
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,71100000	R\$ 11,26	R\$ 41,78
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03500000	R\$ 14,56	R\$ 0,50
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04400000	R\$ 13,40	R\$ 0,58
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73900000	R\$ 3,94	R\$ 2,91
TOTAL Material:						R\$ 118,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	R\$ 20,14	R\$ 3,80
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94600000	R\$ 24,79	R\$ 23,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 27,25
VALOR:						R\$ 151,47

### 4.1. C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 122,9082	R\$ 55,3087
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 55,3087
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 8,2300	R\$ 16,4600
12515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	R\$ 348,4300	R\$ 6,6899
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 95,9800	R\$ 95,9800
TOTAL Material:						R\$ 119,1299



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>SERVIÇOS::</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	<b>DATA :</b>	01/02/2024	<b>B1</b>
<b>LOCAL::</b>	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>BAIRRO::</b>	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85.06%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 30,5400</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	R\$ 412,4700	R\$ 2,0624
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 2,0624</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 207,04</b>

### 4.2. 92226 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_12/2015 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,42400000	R\$ 86,66	R\$ 36,74
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20100000	R\$ 209,80	R\$ 42,16
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 78,90</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	SINAPI	M	1,03000000	R\$ 440,13	R\$ 453,33
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 453,33</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94700000	R\$ 19,34	R\$ 18,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,89300000	R\$ 19,31	R\$ 36,55
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						<b>R\$ 54,86</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02800000	R\$ 682,32	R\$ 19,10
<b>TOTAL Serviço</b>						<b>R\$ 19,10</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 606,19</b>

### 4.3. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
<b>TOTAL Mão de Obra</b>						<b>R\$ 14,6320</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 90,9900	R\$ 0,2730
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 454,4500	R\$ 0,3181
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2700	R\$ 1,3175
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 43,9200	R\$ 43,9200



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	BI		
LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FONTE	VERSÃO	HORA	
BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 48,9200	R\$ 0,9784
					TOTAL Serviço:	R\$ 46,8070
					VALOR:	R\$ 61,44

### 4.4. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF\_05/2020 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,21500000	R\$ 3,16	R\$ 3,83
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,24000000	R\$ 0,76	R\$ 0,18
00038186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,25000000	R\$ 614,63	R\$ 153,65
					TOTAL Material:	R\$ 157,66
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43700000	R\$ 25,11	R\$ 10,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21800000	R\$ 19,31	R\$ 4,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,17
					VALOR:	R\$ 172,83

### 4.5. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,3845
					VALOR:	R\$ 1,38

Centro Operacional Russas  
Esp. Desenv. Público e Qualidade  
de Russas  
CPF: 14.173.93-94/CEX - 0340

# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

**SERVIÇOS:** CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MONTADA  
**LOCAL:** RUA MONSENHOR JOÃO LUIS  
**BAIRRO:** YPIRANGA - RUSSAS/CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ

**DATA:** 01/02/2024 **BDI:** 26,85%  
**FONTE:** SEMFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,4% 17,48% 01/2023  
 SINAPI 2623/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87% 01/2024  
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102487	CONCRETO CICLÓRICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	381,29	R\$ 741,49	R\$ 282.722,72	55,87	55,87	A
97111	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M2	385,00	R\$ 293,73	R\$ 113.086,05	22,35	78,22	A
92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	33,00	R\$ 768,95	R\$ 25.375,35	5,01	83,23	A
96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGAS BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	1.300,00	R\$ 15,91	R\$ 20.683,00	4,09	87,32	B
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	21,25	R\$ 652,02	R\$ 13.855,43	2,74	90,06	B
C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" CIENCIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	36,00	R\$ 262,63	R\$ 9.454,68	1,87	91,93	B
C0386	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1.00x0,35x0,15m)	SEINFRA	Serviço	M	112,00	R\$ 77,94	R\$ 8.729,28	1,73	93,65	B
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	Serviço	M	110,00	R\$ 70,03	R\$ 7.703,30	1,52	95,18	B
102090	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANÇES EM "X" E LAJE CASCATÁ, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M2	40,00	R\$ 192,14	R\$ 7.685,60	1,52	96,69	C
C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	Serviço	M3	231,00	R\$ 30,61	R\$ 7.070,91	1,40	98,09	C
101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M	18,50	R\$ 219,23	R\$ 4.055,76	0,80	98,89	C
C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 204,05	R\$ 2.448,60	0,48	99,38	C
90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	231,00	R\$ 7,59	R\$ 1.753,29	0,35	99,72	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	385,00	R\$ 1,75	R\$ 673,75	0,13	99,86	C
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M2	385,00	R\$ 1,59	R\$ 612,15	0,12	99,98	C
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 13,97	R\$ 111,76	0,02	100,00	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	0,39	R\$ 0,48	R\$ 0,19	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% R\$ 506.021,82  
 Outros: R\$ 0,00  
 Valor total do Orçamento: R\$ 506.021,82



**Océlio Lopes da Sifveira**  
 Eng. Civil da Prefeitura Municipal  
 de Russas  
 CPF: 143.539.363-00 - CREA: 6646 D






# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>SERVIÇOS::</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA				<b>DATA :</b>	01/02/2024	<b>BDI :</b>	26,85%%
<b>LOCAL::</b>	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS				<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>BAIRRO::</b>	YPIRANGA - RUSSAS/CE				SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA				SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
					PROPRIA		0,00%	0,00%

**Subtotal até 100,00%%**      R\$ 506.021,82

**Outros**      R\$ 0,00

**Valor total do Orçamento**      R\$ 506.021,82

  
**Oficina Lúcia de Araújo**  
 Eng. Civil - CREA Nº 100.000.000  
 R. Rui Paes  
 CEP: 13.131-200, RUA, 13131



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>SERVIÇOS::</b> CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA :	01/02/2024	BDI :	26,85%	MIES	10/2023
<b>LOCAL::</b> RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	<b>SEINFRA</b>	028 1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	84,44%	<b>DATA REF.</b>	10/2023
<b>BAIRRO::</b> YPIRANGA - RUSSAS/CE	<b>SINAPI</b>	2023/12 COM DESONERAÇÃO	<b>PROPRIA</b>	85,06%		01/2024
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ				0,00%		0,00%

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
		%	%	%	%	%	%	
SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES	R\$ 10.263,85	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %			100,00 %
		R\$ 2.565,96	R\$ 2.565,96	R\$ 2.565,96	R\$ 2.565,97			R\$ 10.263,85
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 9.436,35	10,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
		R\$ 943,64	R\$ 1.887,27	R\$ 1.887,27	R\$ 1.887,27	R\$ 1.887,27	R\$ 943,63	R\$ 9.436,35
CONCRETO	R\$ 438.032,80	5,00 %	5,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
		R\$ 21.901,64	R\$ 21.901,64	R\$ 131.409,84	R\$ 131.409,84	R\$ 87.606,56	R\$ 43.803,28	R\$ 438.032,80
DIVERSOS	R\$ 48.288,82			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
		R\$ 25.411,24	R\$ 26.354,87	R\$ 12.072,21	R\$ 12.072,21	R\$ 12.072,21	R\$ 12.072,19	R\$ 48.288,82
	R\$ 506.021,82	R\$ 25.411,24	R\$ 51.766,11	R\$ 199.701,39	R\$ 347.636,68	R\$ 449.202,72	R\$ 506.021,82	R\$ 506.021,82

Orlado Engenharia e Projetos  
 Ltda. - Engenharia e Projetos Ltda.  
 de Brasília  
 CNPJ: 16.753.260/0001-14 (44.3)





## COMPOSIÇÃO DO BDI

SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	BI		
LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FONTE	VERSÃO	HORZ	
BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56%</b>

	<b>BENEFICIO</b>	
L	LUCRO	6,16%
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>

I	<b>IMPOSTOS</b>	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB ( 4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO - INSS )	4,50%
	ISS	3,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15%</b>

**BDI = 25,92%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Ocelio Evangelina Siqueira  
Eng. Civil de Trabalho da Prefeitura  
de Russas - CE  
CPF: 745.108.383-06/CE/PA 9846 D



## COMPOSIÇÃO DO BDI

SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	BI		
LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FONTE	VERSÃO	HORZ	
BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
		PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>

<b>BENEFICIO</b>		
L	LUCRO	6,64%
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB ( 4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO - INSS )	4,50%
	ISS	3,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15%</b>

**BDI = 26,85%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	B	
LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FONTE	VERSÃO	HORISTAS
BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		PROPRIA	PROPRIA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

Orléo Lopes da Silveira  
Eng.º Civil - Prefeitura Municipal  
de Russas - CE  
CPF: 142.528.963-04 - CPÉA: 5645-2



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

SERVIÇOS::	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA	DATA : 01/02/2024	B	
LOCAL::	RUA MONSENHOR JOÃO LUIS	FORTE	VERSÃO	HORA
BAIRRO::	YPIRANGA - RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>49,69%</b>	<b>19,86%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,75%</b>	<b>7,32%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,82%</b>	<b>3,69%</b>

**A + B + C + D = 85,06% 47,67%**

Oriente Engenharia S/A  
Eng. Sérgio Paulo de A. Costa Junior  
00000000  
CPF: 141.535.383-04/CE/EA 6646-3